

Zarządzenie Nr 71/19
Wójta Gminy C m o l a s
z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506, z późn.zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przedłożenie Radzie Gminy przygotowanych projektów uchwał stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 7 do niniejszego zarządzenia, w następujących w sprawach:

- a) uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmoląs (*projekt Nr 1*),
- b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cmoląs (*projekt Nr 2*),
- c) przyjęcia „Polityki oświatowej gminy Cmoląs na lata 2019 – 2024” (*projekt Nr 3*)
- d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cmoląs oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r. (*projekt Nr 4*),
- e) zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2019r. na inwestycje drogowe (*projekt Nr 5*),
- h) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 (*projekt Nr 6*),
- i) zmian budżetu gminy na 2019r. (*projekt Nr 7*)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Eugeniusz Galek



**UCHWAŁA NR VI/ /19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019 r.**

w sprawie uchwalenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje

§ 1

1. Uchwała się V zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas uchwalonego uchwałą Nr III/26/02 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 grudnia 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami, zwanego w dalszej części uchwałą Studium.
2. Zmiana Studium dotyczy treści wyróżnionych czcionką koloru brązowego w ujednoliconym załączniku Nr 1 do uchwały wymienionej w § 1 ust. 1 – ustaleniach studium oraz terenów wyróżnionych w ujednoliconym rysunku tego Studium w skali 1:10 000, w sposób określony oznaczeniami V zmiany Studium.

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) ujednolicony tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas – ustalenia Studium” - stanowiący załącznik nr 1,
- 2) ujednolicony rysunek Studium w skali 1:10 000 - stanowiący załącznik nr 2,
- 3) „Diagnoza stanu i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” sporządzona do V zmiany Studium - stanowiąca załącznik nr 3,
- 4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium – stanowiące załącznik nr 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkie załączniki są dostępne w systemie eSesja oraz na portalu mieszkańca <http://cmolas.esesja.pl>

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
V ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS**

UJEDNOLICONY RYSUNEK STUDIUM (FRAGMENT)

SKALA 1:10 000



OZNACZENIA V ZMIANY STUDIUM:



**GRANICA TERENU
OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM**



TERENY WYSTĘPOWANIA ZŁOŻA PIASKU,

WÓJT GMINY CMOLAS

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/26/02 Rady Gminy Cmolas
z dnia 27 grudnia 2002 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/140/08 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 29 maja 2008 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/178/13 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/29/15 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 20 maja 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/156/16 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/ ... /19 Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 23 maja 2019 r.

JEDNOLITY TEKST STUDIUM

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZADOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS

USTALENIA STUDIUM

**Instytut Rozwoju Miast
Cmolas, grudzień 2002**

I zmiana Studium – Cmolas maj 2008

II zmiana Studium – Cmolas styczeń 2014

III zmiana Studium - Cmolas 2015

IV zmiana Studium - Cmolas 2016

V zmiana Studium - Cmolas 2019

ZESPÓŁ AUTORSKI STUDIUM:

dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. AE – główny projektant
uprawnienia urbanistyczne nr 831/89

mgr Janusz Jeżak
mgr Jerzy Baścik
mgr inż. Elżbieta Okraska

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCY:

mgr. Damian Korecki
mgr Tomasz Kusia
mgr inż. Daniel Seidler

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

mgr. Ireneusz Wójcik

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU I ZMIANY STUDIUM:

mgr Elżbieta Dydek, członek Izby Urbanistów (nr wpisu KT-166) – główny projektant,
mgr inż. arch. Wojciech Konior – współpraca projektowa.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU II ZMIANY STUDIUM:

mgr Elżbieta Dydek, członek Izby Urbanistów (nr wpisu KT-166) – główny projektant,
mgr inż. arch. Wojciech Konior (nr wpisu KT-395) – współpraca projektowa,
mgr Agata Dulaska-Jeż – prognoza oddziaływania na środowisko.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU III ZMIANY STUDIUM:

mgr Elżbieta Dydek – główny projektant,
mgr inż. arch. Maria Dydek - współpraca projektowa
mgr Agata Dulaska-Jeż – prognoza oddziaływania na środowisko.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU IV ZMIANY STUDIUM:

mgr Elżbieta Dydek, członek Izby Urbanistów (nr wpisu KT-166) – główny projektant,
mgr inż. arch. Wojciech Konior (nr wpisu KT-395) – współpraca projektowa,
mgr Agata Dulaska-Jeż – prognoza oddziaływania na środowisko.

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU V ZMIANY STUDIUM:

mgr inż. arch. Wojciech Konior – główny projektant,
mgr Janina Nowak – prognoza oddziaływania na środowisko.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	4
2. Cele rozwoju.....	6
3. Uwarunkowania realizacji celów.....	6
3.1. Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów.....	6
3.2. Uwarunkowania ograniczające realizację celów.....	7
4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.....	9
4.1. Zasady zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy.....	9
4.2. Wizja jakościowych zmian w strukturze przestrzennej.....	9
4.2.1. Przyrost terenów zabudowy.....	10
4.2.2. Zmiany w układzie komunikacyjnym.....	11
4.2.3. Wzrost usług turystycznych i urządzeń rekreacyjnych.....	11
4.2.4. Podniesienie standardu usług infrastruktury technicznej.....	12
5. Polityka przestrzenna.....	17
5.1. Strefy polityki przestrzennej.....	17
5.2. Polityka w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.....	24
5.3. Polityka w zakresie rozbudowy systemu transportowego.....	26
5.4. Polityka w zakresie rozwoju sportu i turystyki.....	28
5.5. Polityka w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej.....	29
5.6. Polityka w zakresie modernizacji i rozwoju systemów infrastruktury technicznej.....	30
5.7. Polityka ograniczenia negatywnych i umocnienia pozytywnych uwarunkowań.....	36
6. Inwestycje publiczne i instrumenty realizacji polityki przestrzennej.....	39
6.1. System instrumentów.....	39
6.2. Planowanie miejscowe.....	40
6.3. Inwestycje publiczne.....	41
6.4. Standardy.....	42
6.5. Marketing.....	43

1. WPROWADZENIE

Na sesji Gminy Cmolas w dniu 20 grudnia 2000 r. podjęto Uchwałę nr XXV/163/00 o przystąpieniu do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas”. Realizując tę Uchwałę Zarząd Gminy zlecił w trybie przetargowym w 2002 r. Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie opracowanie „Studium”. Celem tego dokumentu jest określenie uwarunkowań, kierunków zagospodarowania i polityki przestrzennej gminy, a także możliwości realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

W trakcie prac przeprowadzono postępowanie mające na celu uzyskanie od jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw, organizacji społecznych, gospodarczych i wyznaniowych, wniosków dotyczących rozwoju gminy oraz ich zamierzeń inwestycyjnych.

Dokument końcowy, jakim są „Ustalenia Studium”, obok uchwały zatwierdzającej, obejmuje niniejszy załącznik nr 1 oraz załączniki graficzne w skali 1:10000 - 1A, 1B, 1C.

Załącznik nr 1A - zawiera ustalenia dotyczące struktury przestrzennej, w tym transportu,

Załącznik nr 1B - zawiera ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej,

Załącznik nr 1C - zawiera ustalenia dotyczące głównych instrumentów realizacji polityki przestrzennej, tj. inwestycji publicznych i planów miejscowych.

Problematyka „Studium” dotyczy najważniejszych aspektów rozwoju przestrzennego gminy, których rozwiązywanie należy do zadań władz gminy. Służy temu określona w „Studium” polityka zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia dotyczące tej polityki będą wprowadzane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na obszarze gminy, a także brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki terenami.

Ustalenia te sformułowano w odniesieniu do wyznaczonych stref i obszarów, które uznano za szczególnie ważne dla rozwoju przestrzennego gminy. Dla tych stref określono zróżnicowane zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia „Studium” obejmują:

- cele rozwoju przestrzennego gminy,
- uwarunkowania sprzyjające rozwojowi gminy i uwarunkowania ograniczające jej rozwój,

- kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,
- politykę rozwoju przestrzennego umożliwiającą realizowanie nakreślonych celów,
- politykę osłabiania czynników negatywnie wpływających na rozwój przestrzenny,
- instrumenty realizacji polityki przestrzennej.

Na terenie gminy Cmolas nie występują zagrożenia związane z osuwiskami. Na terenie gminy nie obserwowano również podtopień.

Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, ustalenia „Studium” są wykładnią polityki przestrzennej władz gminy w odniesieniu do całego jej obszaru, ale nie są bezpośrednią podstawą decyzji administracyjnych.

2. CELE ROZWOJU

Określone w Strategii cele rozwoju gminy uwzględniają:

- występujące problemy i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy,
- dotychczasowe zamierzenia władz gminy,
- społeczne dążenia do poprawy jakości życia,
- walory i potencjalne możliwości rozwoju.

Strategia nie określa głównego celu gminy, koncentruje się na celach strategicznych, a w szczególności na:

- budowie i modernizacji dróg,
- kompleksowej budowie kanalizacji wiejskiej,
- rozwoju przetwórstwa rolnego,
- rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
- organizacji edukacji sportu, kultury i rekreacji,
- tworzeniu bazy i oferty agroturystycznej,
- estetyzacji i tworzeniu wizerunku gminy,
- profesjonalnym administrowaniu i zarządzaniu gminą
- dostosowaniu gminy do standardów europejskich.

W ramach tych celów wypracowane zostały w konsultacjach społecznych zadania polityki przestrzennej, których szczegółowy zakres zawiera Strategia.

3. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW

Realizacji celów rozwoju gminy towarzyszyć będzie szereg okoliczności sprzyjających bądź utrudniających ich osiągnięcie. Są to uwarunkowania obejmujące zespół cech stanów i zjawisk przestrzennych, gospodarczych, społecznych, przyrodniczych itp. o istotnym wpływie na zakres i tempo realizacji celów rozwoju.

Szczególnie istotne na tym obszarze są uwarunkowania prawne dotyczące ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, które z jednej strony są czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu atrakcyjności turystycznej, a z drugiej ograniczają nadmierny liberalizm w zarządzaniu rozwojem gminy.

3.1. Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów

Za najistotniejsze uwarunkowania sprzyjające uznaje się:

- infrastrukturę techniczną
- położenie przy drodze krajowej biegnącej do Warszawy,
- bliskie położenie dwóch lotnisk,

- telefoniczna łączność automatyczna ze światem, dobra łączność telefonii komórkowej,
- duża zaradność życiowa mieszkańców,
- duża aktywność społeczna i budujące przykłady zaangażowania w budowę infrastruktury, kanalizacji i szkół,
- uporządkowane sprawy szkół i oświaty,
- duży zasób siły roboczej,
- dostęp do krytej pływalnia,
- nowoczesny ośrodek szkoleniowo-konferencyjny,
- wysokiej klasy pracownia komputerowa
- duże zasoby gliny przemysłowej, drewna i pokładów wody do potrzeb produkcyjnych,
- coraz lepsze warunki rozwoju dla dzieci, komputery, języki, pływalnia, siłownia, zaangażowana młoda kadra nauczycieli pomimo trudnej sytuacji finansowej,
- atrakcyjne środowisko naturalne,
- atrakcyjnie położone tereny pod budownictwo domów jednorodzinnych i przemysłowe,
- dobre połączenia autobusowe,
- powstawanie organizacji pozarządowych,
- wymiana kotłowni węglowych na gazowe w obiektach publicznych,
- sprawnie funkcjonująca opieka społeczna,
- znikome zjawiska patologii i przestępczości,
- podnoszący się standard mieszkań i wzrost wyposażenia sprzętem AGD i RTV,
- bardzo szybkie nasycenie samochodami osobowymi,
- duża solidarność społeczna w sytuacjach zagrożeń,
- występowanie złóż piasku, możliwych do wykorzystania dla potrzeb budownictwa.

3.2. Uwarunkowania ograniczające realizację celów

Za najistotniejsze uwarunkowania ograniczające realizację celów uznaje się:

- zła nawierzchnia dróg wiejskich wymagająca modernizacji,
- niski dochód na mieszkańca,
- niska jakość ziemi pod uprawy,
- zbytne przywiązanie do tradycyjnych metod w rolnictwie,
- znikome zaplecze obsługi biznesowej,
- brak funduszu inwestycyjnego dla małych firm,
- za mała baza gospodarcza dla potrzeb zatrudnienia,
- spore bezrobocie ukryte w rolnictwie,
- mała mobilność zawodowa osób w wieku późno produkcyjnym,

- przyzwyczajenie do produkcji i usług nisko wyspecjalizowanych,
- małe zainteresowanie osób dorosłych udziałem w życiu społecznym i kulturalnym,
- brak dogodnych systemów finansowania budownictwa,
- brak dostępnych kredytów inwestycyjnych dla mieszkańców wsi,
- zbyt duże obciążenie budżetu gminy utrzymaniem szkół,
- brak tradycji inwestowania w własny warsztat pracy, zbyt duże oczekiwanie na pracę,
- trudności finansowe organizacji pozarządowych,
- zbyt duże wysypiska w lasach, niska dyscyplina społeczna w tej dziedzinie,
- wykorzystanie do ogrzewania mieszkań materiałów zagrażających zdrowiu ludzi,
- niekorzystne rozprzestrzenianie zabudowań mieszkalnych, co za tym idzie utrudniony dojazd do pracy, a szczególnie daleka droga dzieci do szkół, co jest odczuwalne zwłaszcza w zimie.

Zadaniem władz samorządowych będzie wykorzystanie i utrwalanie uwarunkowań sprzyjających realizacji celów, minimalizowanie oddziaływania uwarunkowań ograniczających realizację celów.

4. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wizja przemian jakościowych w strukturze przestrzennej gminy będzie niczym innym jak odzwierciedleniem realizacji celów rozwoju uwzględniającym zasady równoważenia rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego.

Ustala się następujące zasady zrównoważonego rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego.

4.1. Zasady zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy i kształtowanie ładu przestrzennego

1. Nie rozpraszanie zabudowy dla ochrony środków publicznych na budowę i eksploatację dróg i uzbrojenia terenów przed ich ekstensywnym wykorzystaniem oraz dla ochrony przed degradacją terenów otwartych,
2. Zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej i technicznej równoległe do zagospodarowania nowych terenów zabudowy,
3. Kształtowanie przestrzeni publicznych, szczególnie w centrach miejscowości i nad rzekami oraz w strefach zwartej zabudowy, jako form zagospodarowania gminy, zwiększających atrakcyjność miejsc zamieszkania, turystyki i wypoczynku,
4. Uwzględnianie w zagospodarowaniu potrzeb ochrony zasobów wód podziemnych,
5. Ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim sakralnych obiektów zabytkowych na terenie całej gminy,
6. Ochronę i kształtowanie układu terenów otwartych dla zachowania ich bioróżnorodności, walorów krajobrazowych i wykorzystania dla rozwoju agroturystyki oraz innych form turystyki, zwłaszcza rowerowej,
7. Ochronę obszaru gminy przed wprowadzaniem na jej obszar uciążliwych gałęzi i działalności gospodarczej,
8. Wykorzystanie występujących surowców mineralnych w sposób niezagrażający środowisku, a w szczególności przyrodniczym obszarom chronionym.

4.2. Wizja jakościowych zmian w strukturze przestrzennej

Realizacja celów zgodnie z ww. zasadami zrównoważonego rozwoju uwidoczni się w przestrzeni gminy:

- przyrostem terenów zabudowy w wielkości ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i Studium,
- wzrostem usług turystycznych i urządzeń rekreacyjnych,

- poprawą jakości przestrzeni publicznych,
- podniesieniem standardów usług infrastruktury technicznej i społecznej.

Istotne zmiany jakościowe nastąpią także w warunkach zamieszkania (lepsze dojazdy i uzbrojenie techniczne zabudowy) oraz w warunkach funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

4.2.1. Zmiany w układzie komunikacyjnym

Zmiany w układzie komunikacyjnym Gminy Cmolas polegać będą głównie na modernizacji i remontach dróg gminnych i powiatowych. Na zmiany te złożą się:

- budowa dróg gminnych na odcinkach:
 - Ostrowy Baranowskie - Lasek - Poręby,
 - Jagodnik - Cmolas,
 - Poręby Dymarskie - Grabie,
 - Trzęsówka - Podpołudnie,
- modernizacja i położenie nowej nawierzchni na drogach powiatowych:
 - Cmolas - Trzęsówka - Koczubaj,
 - Ostrowy Tuszowskie - Ostrowy Baranowskie - do Komorowa,
 - Cmolas - Ostrowy Baranowskie,
 - Komorów - Płazówka przez Poręby Dymarskie,
- planowane do roku 2015 dostosowanie parametrów technicznych odcinka Kolbuszowa - Nowa Dęba drogi krajowej nr 9 do parametrów technicznych 1 jezdniowej drogi klasy GP,
- przygotowanie, wyznaczenie i oznakowanie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy, w tym najbardziej potrzebnych:
 - w rejonie stref Rozwoju usług turystyki, atrakcyjne widokowo o charakterze przyrodniczym,
 - łącząca strefy Rozwoju usług turystyki ze sobą, przebiegająca wzdłuż dróg powiatowych Poręby Dymarskie - Cmolas - Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie - Ostrowy Baranowskie, o charakterze historyczno - kulturowym.

4.2.2. Wzrost usług turystycznych i urządzeń rekreacyjnych

Proponowane inwestycje w tej dziedzinie to:

- nowe szlaki turystyczne,
- ścieżki rowerowe lokalne i tranzytowe,
- ścieżki spacerowe:
- ścieżka dydaktyczna - ścieżki edukacyjne informujące o treści dostępnej dla przeciętnego turysty młodzieżowego:
 - o charakterze przyrodniczym,

- o charakterze historyczno-kulturowym.

4.2.3. Podniesienie standardu usług infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spełnienie głównego celu rozwoju gminy jak i realizacja celów strategicznych wymaga przede wszystkim:

- utrzymania niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę,
- uporządkowania gospodarki ściekowej w jednostkach osadniczych nie posiadających zbiorczej kanalizacji sanitarnej celem zminimalizowania degradacji wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego.

W zakresie **zaopatrzenia w wodę** przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:

- utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopatrzenia w wodę obszaru całej gminy Cmolas ze studni głębinowych w Cmolasie,
- system zaopatrzenia w wodę gminy Cmolas zapewnia zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, jak i innych odbiorców wynikających z rzeczywistego rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.

Realizacja powyższych kierunków i polityki rozwoju wymaga:

- ochrony wód podziemnych,
- utrzymania stref ochrony bezpośredniej i pośredniej studni głębinowych,
- utrzymania w dobrym stanie technicznym zarówno ujęcia jak i sieci wodociągowej,
- doprowadzenia (w miarę potrzeb) sieci wodociągowej do nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową usługi i działalność gospodarczą
- bez względu na typ zabudowy rezerwować teren pod budowę awaryjnych ujęć wody (dla celów przeciwpożarowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie **odprowadzania i oczyszczania ścieków** przyjmuje się zasadę, że istnienie i prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest jednym z czynników warunkujących przyszły rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny gminy.

W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje system zbiorczej kanalizacji sanitarnej obejmujący jedynie miejscowości Cmolas, Hadykówka, Trzėsówka. Ścieki z tego obszaru odprowadzane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 300 m³/d, zlokalizowaną we wschodniej części sołectwa Cmolas.

W związku z powyższym przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:

- wariantowo:
- objęcie kanalizacją sanitarną miejscowości: Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Jagodnik i odprowadzanie ścieków do projektowanej oczyszczalni mechaniczno - biologicznej lub
- możliwość realizacji lokalnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
- na obszarach nie przewidzianych do objęcia zbiorowymi systemami kanalizacji sanitarnej przyjmuje się również możliwość realizacji lokalnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- na terenach zabudowy rozproszonej preferuje się rozwiązania indywidualne, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków lub mini-oczyszczalnie dla grup budynków,
- do czasu skanalizowania założonych jednostek osadniczych oraz na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych - wykorzystanie ziemi jako odbiornika ścieków może mieć miejsce tylko pod warunkiem jednoczesnego spełnienia wymagań dotyczących ochrony wód podziemnych, odpowiedniej wielkości działki i korzystnych warunków gruntowo - wodnych,
- modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 m³/d,
- na terenie gminy Cmolas przewiduje się powierzchniowy system odprowadzania wód opadowych.

Elektroenergetyka

Rozwój zaopatrzenia gminy Cmolas w energię elektryczną powinien zapewniać:

- zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb - wynikających z rzeczywistego rozwoju przestrzennego gminy i jej aktywności gospodarczej - na niezawodne dostawy mocy i energii elektrycznej o obowiązujących standardach,
- minimalizację kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- ograniczenie niekorzystnego oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych na krajobraz i walory przyrodnicze gminy.

Utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopatrzenia w energię elektryczną obszarów gminy, polegające na dostawach energii siecią średniego napięcia ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV zlokalizowanych poza obszarem opracowania.

Kierunki rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej zależą od sposobu zagospodarowania terenu, a tym samym od wielkości zapotrzebowania mocy. Działania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną dotyczą:

- rozbudowy sieci średniego napięcia wg planów Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA, tj. budowa dwóch „domknięć” liniami 15 KV między stacjami transformatorowymi 15/0,4 KV Ostrowy Tuszowskie 1 (OT-1) - Ostrowy Tuszowskie 4 (OT-4) oraz Toporów 1 - Szydłowiec 2 (gm. Mielec) oraz na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową usługową i działalność gospodarczą - w miarę potrzeb,
- modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia wg zaleceń Rzeszowskiego Rejonu Energetycznego S.A Rejon Energetyczny Mielec m.in. w celu:
 - wykorzystania rezerwy mocy w stacjach transformatorowych 15/0.4 KV,
 - uzupełnienia oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenach miejscowości gminy,
 - minimalizacji kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie dróg i miejsc publicznych,
 - spełnienie wymogów obronności kraju związanych z przystosowaniem do zaciemniania i wygaszania oświetlenia dróg, miejsc publicznych i obiektów użyteczności publicznej.

W celu ograniczenia do niezbędnego minimum niekorzystnego wpływu elektroenergetycznych linii i obiektów napowietrznych na atrakcyjność krajobrazu i walory przyrodnicze gminy należy dążyć do wznoszenia nowych linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym, a obiektów elektroenergetyki w wykonaniu wewnętrznym na terenach:

- zespołów i obiektów zabytkowych w uzasadnionych przypadkach,
- obiektów przyrodniczych, objętych ochroną prawną,
- kształtowania centrów poszczególnych miejscowości,

oraz na pozostałych terenach, których walory estetyczne powinny być podkreślone.

Aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko obiektów infrastruktury elektroenergetyki, a także by zapewnić ich prawidłową eksploatację, nieodzowne jest utrzymanie rezerw terenu na strefy techniczne wzdłuż i wokół tych obiektów. Wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych powinien pozostać wolny od zabudowy oraz wysokiej roślinności pas terenu o orientacyjnej szerokości:

- 100 m - wzdłuż linii 400 KV, relacji Polaniec - Rzeszów (Widelka) (po 50 m z każdej strony osi trasy linii),

- 60 m - wzdłuż linii 220 kV, relacji Chmielów - Boguchwała (po 30 m z każdej strony osi trasy linii),
- 20 m - wzdłuż linii 110 kV, relacji GPZ Kolbuszowa - GPZ Nowa Dęba (po 10 m z każdej strony osi trasy linii),
- 11 m - wzdłuż linii 15 kV (po 5,5 m z każdej strony osi trasy linii),
- 5 m - wokół obrysu napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
- lokalizowanie zabudowy w odległościach mniejszych od podanych powyżej powinno być każdorazowo uzgadniane z właściwym przedsiębiorstwem sieciowym - Zakładem Energetycznym.

Zaopatrzenie w gaz

Osiągnięcie przyjętego celu strategicznego, czyli zapewnienie wszystkim odbiorcom niezbędnych dostaw gazu o wysokim standardzie zakłada:

- utrzymanie dotychczasowych zasad zaopatrzenia gminy w gaz sieciowy, tj. poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe i stopnia zasilane z gazociągów wysokiego ciśnienia:
 - Hadykówka, Cmolas - z gazociągu wysokiego ciśnienia <j>250 CN-4,0 MPa relacji Sędziszów - Kolbuszowa,
 - Komorów (gm. Majdan Królewski) z gazociągu <j>200 CN - 6,4 MPa relacji Pustynia - Komorów,
 - zaopatrzenie w gaz wsi Poręby Dymarskie z miejscowości Majdan Królewski poprzez Wolę Rusinowską (gmina Majdan Królewski)

oraz wymagać będzie przede wszystkim:

- działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie technicznym oraz modernizacji istniejących odcinków sieci i urządzeń gazowniczych,
- kontynuacji rozbudowy sieci średnioprężnej na terenach zurbanizowanych, szczególnie na obszarach potencjalnej zabudowy mieszkaniowej, koncentracji wytwórczości i usług.

Sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wzdłuż istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia i obiektów gazowych należy zabezpieczyć strefy ochronne:

- dla gazociągu <j>200 CN - 6,4 MPa - max. po 65 m w każdą stronę od zewnętrznej ścianki gazociągu dla obrysu obiektów terenowych,
- dla gazociągu <j>250 CN - 4,0 MPa - max. po 25 m w każdą stronę od zewnętrznej ścianki gazociągu do obrysu obiektów terenowych,

- 100 m dla stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia.

Zaopatrzenie w przyszłości, wszystkich sołectw w gminie w gaz ziemny umożliwi mieszkańcom jego wykorzystanie jako paliwa ekologicznego dla zaspokajania potrzeb grzewczych.

W „Studium...” należy zarezerwować teren (wraz ze strefą ochronną) przeznaczony pod projektowany ropociąg relacji Brody (Ukraina) - Tamobrzeg - Płock.

Ze względu na występowanie na terenie gminy otworów pozytywnych należy zachować strefę ochrony (tzw. odległość bezpieczną) $R = 50$ m dla tych otworów, w przypadku lokalizacji zamierzonej inwestycji w pobliżu takiego otworu.

W zakresie ciepłownictwa ze względu na specyfikę zabudowy mieszkaniowej przyjmuje się zasadę indywidualnego zaopatrzenia w energię ciepłą z preferencją stosowania paliwa ekologicznego oraz utrzymuje się lokalne systemy ciepłownicze dla budynków użyteczności publicznej.

Telekomunikacja

Celem rozwoju systemów telekomunikacyjnych jest osiągnięcie europejskich standardów w zakresie:

- liczby abonentów telefonii,
- niezawodności jakości i prędkości transmisji, w tym także transmisji cyfrowych, a także czasu potrzebnego na przyłączenie nowego abonenta do sieci telefonii przewodowej oraz pokrycie całego obszaru gminy zasięgiem wszystkich sieci telefonii komórkowych.

Ponadto:

- tereny wsi powinny zostać wyposażone w system automatów publicznych,
- należy ograniczyć do niezbędnego minimum niekorzystny wpływ napowietrznych, linii telekomunikacji przewodowej i sieci stacji radiowych telefonii bezprzewodowej na atrakcyjność krajobrazu gminy,
- budowa nowych linii telekomunikacyjnych na terenach:
 - zespołów i obiektów zabytkowych,
 - obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną
 - centrów poszczególnych miejscowości,
 - o intensywnej zabudowie i wyróżniających się walorach krajobrazowych, wyłącznie w wykonaniu kablowym.

Gospodarka odpadami

Polityka przestrzenna w zakresie gospodarki odpadami powinna zapewnić stworzenie racjonalnego, efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu zabezpieczającego przed degradacją środowiska oraz przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie - z bezpiecznym składowaniem odpadów i zgodnym z wymogami ochrony środowiska ich unieszkodliwianiem.

Realizacja tych zamierzeń wymaga:

- ograniczania powstawania odpadów i realizacji zasady likwidacji zanieczyszczeń „u źródła”, m.in. przez unikanie wytwarzania odpadów, rozwój technologii bezodpadowych, eliminowanie produkcji wyrobów trudnych do utylizacji,
- wprowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych, takich jak: szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia,
- wydzielania w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), dotyczy to m.in. silnie toksycznych środków ochrony roślin i opakowań po nich, przeterminowanych, niewykorzystanych lub zużytych lakierów, farb, olejów, smarów, chemikaliów, klejów, baterii, akumulatorów ołowiowych, części samochodowych, lamp rtęciowych, lekarstw itp.,
- likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci i wylewisk odpadów płynnych wraz z rekultywacją terenu oraz stworzenie mechanizmów nie dopuszczających do ich tworzenia,
- wykorzystywania odpadów zielonych i innych organicznych (kompostownie),
- prawidłowej eksploatacji istniejącego na terenie gminy punktu składowania padłych zwierząt.

5. POLITYKA PRZESTRZENNA

5.1. Strefy polityki przestrzennej

Realizacja celów rozwoju zgodnie z nakreślonymi zasadami wymagać będzie przyjęcia odpowiedniej polityki przestrzennej. Główne zadania tej polityki to:

- osłabienie uwarunkowań negatywnych,
- stworzenie warunków dla wielokierunkowego rozwoju,
- usprawnienie funkcjonowania i zwiększenie efektywności obecnego zagospodarowania gminy,
- poprawienie standardów jakości życia mieszkańców oraz turystów,
- chronienie wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na zróżnicowanie gminy i specyficzne warunki realizacji ww. zadań wyznacza się następujące strefy i obszary polityki przestrzennej (zał. graficzny 1A):

- **Strefa I - „Rozwoju usług turystyki”**
obejmująca tereny zabudowy zagrodowej, usług, zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku, wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami.
- **Strefa II - „Aktywizacji turystyki”**
obejmująca tereny zabudowy zagrodowej, usług wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami.
- **Strefa III - „Aktywizacji gospodarczej”**
obejmująca tereny zamieszkania oraz usług administracyjnych, publicznych, infrastruktury wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami,

Dla każdej strefy określa się zasady zagospodarowania, kierunki działania oraz wydziela się obszary o istotnym, dominującym lub specyficznym charakterze i znaczeniu, dla rozwoju i realizacji polityki przestrzennej Gminy Cmoilas.

Strefa I - „Rozwoju usług turystyki”

Obejmuje tereny zabudowy zagrodowej, usług, zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku, wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami.

W tej strefie będą realizowane następujące zadania polityki przestrzennej:

- ukształtowanie struktury przestrzennej zabudowy o wysokich walorach funkcjonalnych i standardzie zgodnym z wymienionymi w pkt. 6.4,

- tworzenie warunków do rozbudowy i modernizacji istniejących układów osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turystyki i wypoczynku,
- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i usług,
- ochrona zasobów wód podziemnych,
- ochrona przyrodniczych i krajobrazowych walorów środowiska,
- zapobieganie rozproszonemu zabudowy,
- dopuszczanie zabudowy letniskowej wyłącznie w obrębie zabudowy wiejskiej,
- dopuszczenie eksploatacji złóż piasku w granicach terenu oznaczonego na rysunku studium symbolem PE i PE1, jeśli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wykaże znaczącego oddziaływania na środowisko oraz po uzyskaniu zgody właściwego organu na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,
- dopuszczenie eksploatacji złóż piasku w granicach terenu oznaczonego na rysunku studium symbolem PE 2, jeśli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wykaże znaczącego oddziaływania na środowisko.

W granicach strefy wydziela się następujące obszary dla rozwoju osadnictwa, turystyki, usług:

- obszar rozwoju rolnictwa i usług turystycznych,
- obszar gospodarki leśnej i turystyki.

Dla wydzielonych obszarów określa się następujące zasady zagospodarowania:

Obszar rozwoju rolnictwa i usług turystycznych,

Obejmuje obszar historycznej zabudowy wskazany do zainwestowania w sposób kompleksowy według ustaleń planu miejscowego.

Rozwój obszaru wymaga:

- przestrzegania zaleceń konserwatorskich dotyczących stref ochronnych elementów środowiska kulturowego gminy,
- adaptacji i modernizacji zabudowy, dla potrzeb kultury, wypoczynku i turystyki,
- zakazu lokalizacji usług uciążliwych w sposób nie kolidujący z ruchem turystycznym,
- uzupełnienia uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną
- modernizacji układu drogowego, umożliwiającego lepszą dostępność terenu,
- ochrona terenu przed dalszym rozpraszaniem zabudowy poprzez zakaz nowej zabudowy jednorodzinnej na pojedynczych działkach,
- wykreowanie centrów usług turystycznych skupiających podmioty gospodarcze oferujące kompleksową obsługę turystów,

- kształtowanie zespołów obiektów i urzędzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- rekułtywacji terenów po eksploatacji piasku oznaczonego symbolem PE 2 w kierunku zagospodarowani w formie zbiornika wodnego z możliwością wykorzystania do celów hodowlanych lub rekreacyjnych.

Obszar gospodarki leśnej i turystyki.

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój zabudowy w tych obszarach wymaga:

- kształtowania zabudowy o wysokich walorach estetycznych nawiązujących do zabudowy tradycyjnej,
- uzupełniania i porządkowania istniejącej zabudowy,
- kształtowania zespołów obiektów i urzędzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- nie dopuszczenie do lokalizacji obiektów i urzędzeń stałych i tymczasowych o niskich walorach estetycznych, pogorszących warunki wypoczynku i obniżających atrakcyjność turystyczną obszaru,
- standardu obiektów usług, rzemiosła, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków odpoczynku,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- modernizacji układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do terenów zabudowy,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- ochrony istniejących zbiorowisk zieleni urządzonej oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
- rekułtywacji terenów po eksploatacji piasku w kierunku zalesień, z dopuszczeniem urządzenia stawu i zabudowy gospodarczej w granicach oznaczenia IV zmiany studium (PE1).

Strefa II - „Aktywizacji turystyki”

Obejmuje tereny zabudowy zagrodowej, usług wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami.

W tej strefie będą realizowane następujące zadania polityki przestrzennej:

- tworzenie warunków do rozbudowy i modernizacji istniejących układów osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turystyki i wypoczynku,
- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i usług,

- ochrona wartości środowiska przyrodniczego,
- ochrona walorów krajobrazowych,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej,
- ochrona zasobów wód podziemnych,
- ochrona większych kompleksów gruntów rolnych i obszarów w sąsiedztwie lasów (ok. 100 m od granicy lasów) przed nową zabudową za wyjątkiem zagrodowej.

W granicach strefy wydziela się następujące obszary dla rozwoju osadnictwa, usług i rolnictwa o zróżnicowanych formach i sposobach zagospodarowania:

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokich walorach krajobrazowych,
- obszar istniejącej i proponowanej zabudowy,
- obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej (MN)
- obszar gospodarki leśnej i turystyki.

Dla wydzielonych obszarów określa się następujące zasady zagospodarowania:

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokich walorach krajobrazowych,

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- wykorzystania terenu dla celów gospodarki rolnej,
- porządkowania istniejącej zabudowy oraz struktury agrarnej,
- standardu obiektów gospodarki rolnej, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków wypoczynku,
- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego gwarantującego poprawę jakości prowadzonej gospodarki rolnej,
- zakazu wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i ziemi.

Obszar istniejącej i proponowanej zabudowy,

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- uzupełnienia i porządkowania istniejącej zabudowy oraz wykorzystania rezerw terenowych pod nową zabudowę,
- kształtowania zespołów obiektów i urządzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- kształtowanie zespołów obiektów działalności gospodarczej (usługowo-

produkcyjnych) przy głównych ciągach komunikacyjnych z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, w terenach oznaczonych symbolem U/P,*

- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń stałych i tymczasowych o niskich walorach estetycznych, pogarszających warunki wypoczynku i obniżających atrakcyjność turystyczną obszaru,
- standardu obiektów usług, rzemiosła, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków odpoczynku,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do terenów zabudowy,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- ochrony istniejących zbiorowisk zieleni urządzonej oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej (MN)

Obejmuje obszar wskazany do zainwestowania zabudową mieszkaniową z możliwością usług zwłaszcza turystyki, dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze tym wskazuje się:

- lokalizowanie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, na działkach nie mniejszych niż 0,05 ha,
- nie dopuszczanie budynków o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje,
- intensywność zabudowy nie większą niż 0,5,
- powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie większa niż 50%,
- wyznaczenie miejsca parkingowych dla samochodów w liczbie nie mniejszej niż 1 na każdej działce,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- rozbudowę układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do każdej działki budowlanej.

Obszar gospodarki leśnej i turystyki,

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

* - I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.

- nie dopuszczania do lokalizacji obiektów i urządzeń stałych i tymczasowych pogarszających warunki wypoczynku i obniżających atrakcyjność turystyczną obszaru,
- tworzenie atrakcyjnego zagospodarowania obszarów zielonych poprzez wyposażenie ich w infrastrukturę konieczną do obsługi turystów, np. oznakowanie ścieżek rowerowych,
- ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,
- zakazu lokalizacji usług uciążliwych i nie związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego,
- prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,
- wprowadzaniu sukcesywnych dolesień.

- **Strefa III - „Aktywizacji gospodarczej”**

Obejmuje tereny zamieszkania oraz usług administracyjnych, publicznych, infrastruktury wraz z otaczającymi terenami rolnymi i zadrzewieniami.

W tej strefie będą realizowane następujące zadania polityki przestrzennej:

- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i usług,
- tworzenie warunków do rozbudowy i modernizacji istniejących układów osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki,
- tworzenie dobrego wizerunku gminy poprzez dbałość o wysoki standard zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym dla rozwoju gminy,
- ochrona zasobów wód powierzchniowych,
- ochrona wartości środowiska przyrodniczego,
- lokalizacja nowej zabudowy w sposób umożliwiający budowę dróg serwisowych.

W granicach strefy wydziela się następujące obszary dla rozwoju osadnictwa, usług i turystyki:

- Obszar istniejącej i proponowanej zabudowy,
- Obszar potencjalnego rozwoju osadnictwa,
- Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokich walorach krajobrazowych,
- Obszar gospodarki leśnej i turystyki,
- Obszar rozwoju usług i przemysłu.

- **Obszar istniejącej i proponowanej zabudowy,**

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- uzupełniania i porządkowania istniejącej zabudowy oraz wykorzystania rezerw terenowych pod nową zabudowę,
- kształtowania zespołów obiektów i urządzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- nie dopuszczenie do lokalizacji obiektów i urządzeń stałych i tymczasowych o niskich walorach estetycznych, pogorszających warunki wypoczynku i obniżających atrakcyjność turystyczną obszaru,
- standardu obiektów usług, rzemiosła, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków odpoczynku,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do terenów zabudowy,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- ochrony istniejących zbiorowisk zieleni urządzonej oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Obszar potencjalnego rozwoju osadnictwa

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- uzupełniania i porządkowania istniejącej zabudowy oraz analizy możliwości wykorzystania rezerw terenowych pod nową zabudowę,
- kształtowania zespołów obiektów i urządzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- standardu obiektów usług, rzemiosła, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków odpoczynku,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do terenów zabudowy,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- zakazu wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i ziemi.

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokich walorach krajobrazowych,

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- wykorzystania terenu dla celów gospodarki rolnej,
- porządkowania istniejącej zabudowy oraz struktury agrarnej,
- standardu obiektów gospodarki rolnej, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunki wypoczynku,
- rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego gwarantującego poprawę jakości prowadzonej gospodarki rolnej,
- zakazu wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i ziemi.

Obszar gospodarki leśnej i turystyki

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- kształtowania zabudowy o wysokich walorach estetycznych nawiązujących do zabudowy tradycyjnej,
- uzupełniania i porządkowania istniejącej zabudowy,
- kształtowania zespołów obiektów i urządzeń obsługi turystyki i wypoczynku o kompleksowym charakterze i wysokim standardzie funkcjonalnym i estetycznym,
- nie dopuszczenie do lokalizacji obiektów i urządzeń stałych i tymczasowych o niskich walorach estetycznych, pogorszających warunki wypoczynku i obniżających atrakcyjność turystyczną obszaru,
- standardu obiektów usług, rzemiosła, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, pogorszenia jakości życia mieszkańców i warunków odpoczynku,
- wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- modernizacji układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do terenów zabudowy,
- zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
- ochrony istniejących zbiorowisk zieleni urządzonej oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Obszar rozwoju usług i przemysłu

Obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

Rozwój tych obszarów wymaga:

- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i usług, poprzez udostępnianie kolejnych terenów dla inwestorów,
- tworzenie warunków do rozbudowy i modernizacji istniejących układów osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki,
- tworzenie dobrego wizerunku gminy poprzez dbałość o wysoki standard zabudowy

- zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej,
- wykorzystanie infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym dla rozwoju gminy,
 - ochrona zasobów wód powierzchniowych,
 - ochrona wartości środowiska przyrodniczego,
 - lokalizacja nowej zabudowy w sposób umożliwiający budowę dróg serwisowych.

5.2. Polityka w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Ochrona wartości przyrodniczych

W polityce ochrony wartości dziedzictwa przyrodniczego gminy należy zapewnić realizację następujących zadań:

- zabezpieczenie unikalnych wartości przyrodniczych terenów objętych ochroną prawną
- zachowanie wybitnych walorów środowiskowych,
- zapewnienie kształtowania równowagi stosunków wodnych i ogólnej poprawy stanu jakości wód podziemnych i powierzchniowych,
- utrzymanie wysokiej jakości stanu aerosanitarnego i warunków bioklimatycznych,
- utrzymanie braku ogólnego zanieczyszczenia gleb metalami.

Polityka gminy w zakresie ochrony elementów środowiska przyrodniczego

Ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego spełnia podstawowe zadania zabezpieczenia najwyższych jakości walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy.

Polityka gminy w tym zakresie dotyczy:

- **Ochrona powietrza**

Na poziomie lokalnym polityka ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem dotyczy w szczególności:

- niedopuszczania do lokalizacji obiektów emitujących ponadnormatywne zanieczyszczenia,
- redukcji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunalnych przez likwidację starych palenisk domowych,
- poprawy jakości powietrza przez zapobieganie wtórnemu pyleniu z podłoża, sprzątanie ulic, zmianę nawierzchni dróg na bitumiczne itp.,
- tworzenia warunków i zachęt do zmiany paliwa w gospodarstwach domowych, perspektywnie do korzystania z prądu elektrycznego i gazu ziemnego.

- **Ochrona środowiska wodnego**

Obejmuje działania:

- zmierzające do poprawy retencji naturalnej,
- dla poprawy jakości wód powierzchniowych,
- zapobiegające degradacji wód podziemnych,
- dla racjonalnego korzystania z zasobów wodnych gminy nie pozostającego w kolizji z wymaganiami ochrony wód,
- zapobiegające zaburzeniom stosunków wodnych, w tym celu wyłącza się z zabudowy pas terenu o szerokości 20 m od cieków wodnych, który stanowić ma otulinę biologiczną wód płynących.

Powyższe zadania mogą zostać zrealizowane w warunkach podjęcia następujących zamierzeń:

- rozbudowy systemu kanalizacji oraz rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków,
- likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów na terenie gminy,
- rozbudowy sieci gazowniczej rozdzielczej średniego ciśnienia, rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

• **Ochrona powierzchni ziemi**

Polityka przestrzenna gminy w tym zakresie polegać będzie na ochronie rzeźby terenu, gleby oraz krajobrazu i będzie zmierzać do:

- wprowadzania nasadzeń drzew i zakrzewień oraz trwałych użytków zielonych dla efektu przeciwoerozyjnego i zwiększającego retencję naturalną,
- zalesiania terenów najmniej przydatnych dla rolnictwa,
- zachowania i wzbogacania zadrzewień stanowiących charakterystyczne elementy w krajobrazie otwartym i otoczeniu siedzib ludzkich (zieleni przy drogach wzdłuż cieków wodnych),
- ograniczenia do niezbędnego minimum zmian w istniejącym ukształtowaniu terenów.

• **Ochrona zbiorowisk roślinnych**

Zbiorowiska roślinne stanowią o wielkiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej terenu gminy. Polityka w zakresie ochrony roślinności powinna obejmować następujące działania:

- zachowanie kompleksów leśnych, a dla wzmocnienia retencji naturalnej i zapobiegania erozji, prowadzenie dolesień na wszystkich gruntach do tego celu przeznaczonych,
- właściwe użytkowanie lasów, szczególnie kompleksów drzewostanów,
- pełnienie przez drzewostany w gminie funkcji glebo- i wodochronnych,
- stała troska o stan zieleni urządzonej, w tym terenów nad lokalnymi ciekami.

- **Ochrona ciągów ekologicznych**

Polityka w tym zakresie dotyczy:

- ochrony przed zainwestowaniem lub zniszczeniem zadrzewień i zieleni niskiej na terenach mniejszych, lokalnych ciągów ekologicznych, położonych wzdłuż cieków wodnych.
- **Ochrona dziedzictwa kulturowego**

Realizacja polityki ochrony dziedzictwa kulturowego związana jest z wypełnieniem zaleceń władz konserwatorskich. Dotyczą one wprowadzenia różnych form ochrony konserwatorskiej. Ochrona konserwatorska została określona w opracowaniu pt. „Wartości kulturowe i krajobrazowe (studium)”. Warunki i wytyczne konserwatorskie zawarte w powyższym opracowaniu (zarówno tekst jak i załączniki graficzne) są wiążące i stanowią integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.

W strefach konserwatorskich dopuszcza się rozbudowę lub wymianę obiektów nie będących obiektami zabytkowymi, pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania form architektonicznych oraz pełnego zachowania wartości kulturowych obiektów w otoczeniu, zgodnie z wymaganiami władz konserwatorskich.

5.3. Polityka w zakresie rozbudowy systemu transportowego

Politykę rozbudowy systemu transportowego w gminie należy zrealizować przez uwzględnienie następujących działań:

Modernizacja ciągów komunikacyjnych, która na terenie gminy powinna obejmować:

- dostosowanie parametrów technicznych odcinka Kolbuszowa - Nowa Dęba drogi krajowej nr 9 do parametrów technicznych 1 jezdniowej drogi klasy GP, (planowane do roku 2015),
- modernizacje i położenie nowej nawierzchni na drogach powiatowych:
 - drogi nr 327 Cmolas - Trzęsówka - Koczubaj,
 - drogi nr 323 Ostrowy Tuszowskie - Ostrowy Baranowskie - do Komorowa,
 - drogi nr 324 Cmolas - Ostrowy Baranowskie,
 - drogi nr 358 Komorów - Płazówka przez Poręby Dymarskie,
- budowę dróg gminnych:
 - drogi nr 3506010 Ostrowy Baranowskie - Lasek - Poręby,
 - drogi nr 3506005 Jagodnik - Cmolas,
 - drogi nr 3506007 Poręby Dymarskie - Grabie,
 - drogi nr 3506013 Trzęsówka - Podpołudnie,
- tereny działalności gospodarczej lokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 9 nie powinny

- powodować zwiększenia ilości zjazdów jak również zagęszczać liczby skrzyżowań,
- należy przewidzieć rezerwy terenowe dla realizacji ciągów pieszo - rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych

Budowa i wyznaczenie ścieżek rowerowych wymaga przeprowadzenia przez Zarząd Gminy konsultacji i uzgodnień z właścicielami terenów, którymi prowadzą proponowane ścieżki. Uzyskanie zgody właścicieli umożliwia realizację ścieżek. Dopuszcza się możliwość modyfikacji przebiegu proponowanych tras, zależnie od wyników konsultacji.

Sieć ścieżek rowerowych obejmuje trasy zlokalizowane we wszystkich Strefach I-III.

Ścieżki rowerowe łączą rozdzielone strefy I „Rozwoju usług turystyki” biegnąc wzdłuż dróg powiatowych i gminnych przez miejscowości Cmolas, Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie, do najważniejszych należy trasa rowerowa biegnąca na całej długości gminy przez strefy I, II, III, Poręby Dymarskie - Cmolas - Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie - Ostrowy Baranowskie, o charakterze historyczno - kulturowym, wymagają oznakowania i zabezpieczenia.

W strefie I „Rozwoju usług turystyki” dopuszcza się wyznaczenie gęstej sieci ścieżek rowerowych przebiegających drogami powiatowymi i gminnymi jak również duktami leśnymi. Trasy atrakcyjne widokowo o charakterze przyrodniczym.

W strefach II „Aktywizacji turystyki” i III „Aktywizacji gospodarczej”, dopuszcza się wyznaczenie tras rowerowych łączących główne miejscowości i jednocześnie zapewniających dostęp do atrakcyjnych turystycznie terenów strefy I.

- **Pozostałe kierunki działań**

W zakresie rozbudowy systemu transportowego gminy poza wcześniej wymienionymi należy podjąć następujące kierunki działań:

- zabezpieczenie przejścia przez jezdnię w centrum Cmolasu oraz Hadykówki, sygnalizacją świetlną lub budową kładki,
- sukcesywną realizację budowy chodników dla pieszych oraz oświetlenia drogowego w terenie zabudowanym przy drogach: krajowej, powiatowych i ważnych gminnych, m.in. dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tych drogach.

5.4. Polityka w zakresie rozwoju sportu i turystyki

Gwarancją sprawnej i konsekwentnej realizacji nakreślonych poniżej elementów polityki tego rodzaju, poza zadaniami merytorycznymi, jest uwzględnienie udziału gminy w wyprzedzających działaniach, polegających na:

- pozyskiwaniu odpowiednich środków finansowych z rozmaitych źródeł i szerokim sponsoringu,
- wspieraniu lokalnych inicjatyw oraz sprawowaniu opieki organizacyjno-prawnej lokalnych przedsiębiorców,
- udziale wraz z inwestorami miejscowymi i obcymi w udostępnianiu i uzbrojeniu terenów przewidzianych pod zainwestowanie,
- stawianiu wysokich wymagań wykonawczych przy realizacji podejmowanych przedsięwzięć.

Realizacja polityki w powyższym zakresie, ma na celu:

- tworzenie rynku pozarolniczych miejsc pracy,
- wzrost dochodów budżetu gminy,
- wzrost zamożności społeczeństwa gminy.

Osiągnięcie tych celów wymagać będzie realizacji następujących zadań:

- budowy urządzeń technicznych dla potrzeb turystyczno-wypoczynkowych. Ważnym zadaniem zwiększającym atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gminy będzie realizacja urządzeń wydatnie poprawiających turystyczną dostępność terenów gminy,
- stworzenia sieci szlaków turystycznych,
- budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Dążenie do pełniejszego wykorzystania walorów gminy i zaprezentowania ich atrakcyjności powoduje konieczność rozwoju nowych form ruchu turystycznego i sposobów jego usprawniania, a mianowicie:

- proponuje się lokalizację sieci tras rowerowych w miarę zaistniałych potrzeb po uzgodnieniu z odpowiednimi administratorami,

- sugeruje się wyznaczenie ścieżek dydaktycznych umożliwiających uprawianie turystyki edukacyjnej.

Budowy tras rowerowych

Należy wprowadzić ułatwienia dla jakościowo nowej w tym rejonie formy turystyki, jaką jest turystyka rowerowa. Oczekiwane efekty osiągnie się przez wyznaczenie na terenie gminy sieci połączonych ścieżek rowerowych obejmujących:

- szlaki rowerowe międzygminne, dalekobieżne i tranzytowe,
- szlaki o charakterze lokalnych sięgaczy,
- szlaki wyznakowane w terenie jako pętle.

Przebieg ścieżek rowerowych wymaga wcześniejszego pełnego uzgodnienia z właścicielami terenów.

Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych

Dla zwiększenia oferty dostępności atrakcji krajoobrazowych, walorów przyrodniczych i dziedzictwa przyrodniczego w gminie należy wyznaczyć i zagospodarować ścieżki edukacyjne (spacerowo-dydaktyczne), a mianowicie:

- ścieżka „Szlakiem dawnej architektury drewnianej” - kulturowa. Służy poznaniu zabytków architektury sakralnej w gminie Cmolas,
- ścieżka „Meandrująca Przywra”- przyrodnicza. Służy poznaniu zjawisk przyrodniczych.

Wyznaczone ścieżki zostaną wyposażone w stanowiska informacyjne dla objaśnień prezentowanych zagadnień.

Przebieg ścieżek i lokalizacja punktów informacyjnych dla poszczególnych obiektów wymaga uzgodnień Zarządu Gminy z właścicielami gruntu i obiektów.

5.5. Polityka w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej

Polityka w zakresie poprawy dostępności i jakości podstawowych usług oświatowych i ochrony zdrowia, spełniania potrzeb kulturalnych i intelektualnych, a także poprawy komunikowania się ze społeczeństwem i promocji walorów gminy Cmolas przedstawia się następująco:

• Oświata

W zakresie szkolnictwa podstawowego przewiduje się utrzymanie, a w miarę potrzeb dalszą modernizację i doposażanie już istniejących szkół. Trwa budowa szkoły podstawowej w Ostrowach Baranowskich. Inne potrzeby w zakresie oświaty i wychowania to: budowa świetlicy i boiska sportowego w Dąbrówce, świetlicy w Ostrowach Tuszowskich, hali sportowej w Porębach Dymarskich.

- **Kultura**
 - przewiduje się utrzymanie dotychczasowych obiektów i funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolos oraz Twoje Radio Cmolos,
 - niezbędne jest dalsze funkcjonowanie biblioteki w Cmolosie i jej filii w Ostrowach Tuszowskich, Trzęsówce i Porębach Dymarskich,
 - istnieje potrzeba budowy ośrodka kultury w Cmolosie.

- **Służba zdrowia**

Opiekę zdrowotną nad ludnością gminy pełnią dwa ośrodki zdrowia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Cmolosie i Ostrowach Tuszowskich, a także Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Centrum Rehabilitacyjne i apteka w Cmolosie. Stan aktualny zapewnia dostęp do podstawowych usług opieki medycznej.

- **Bezpieczeństwo pożarowe**

Zapewnia je 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ale niezbędne jest ich wyposażenie techniczne oraz mundurowe.

5.6. Polityka w zakresie modernizacji i rozwoju systemów infrastruktury technicznej (załącznik graficzny 1B)

Zaopatrzenie gminy w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze

Zasada zapewnienia wszystkim mieszkańcom i innym odbiorcom wody pitnej w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości wymaga:

- rozbudowy w miarę potrzeb, uzupełniania, modernizacji i utrzymania w dobrym stanie istniejącej sieci i urządzeń wodociągowych w celu utrzymania niezawodnego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz ograniczania strat wody w sieci,
- utrzymania niezbędnych stref ochrony bezpośredniej i pośredniej studni głębinowych,
- system wodociągowy powinien zapewnić zaopatrzenie gminy w wodę do celów przeciwpożarowych.

Do najistotniejszych zadań w zakresie eksploatacji systemów wodociągowych będzie należała m.in.:

- stała aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody oraz eksploatację ujęcia i stacji uzdatniania wody,
- przestrzeganie w wyznaczonych strefach ochrony studni głębinowych, ustalonych dla nich nakazów i zakazów,
- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałów, zapewniających sieci wodociągowej duży stopień niezawodności pracy przy niższych kosztach eksploatacyjnych,
- prowadzenie polityki finansowej pozwalającej nie tylko na samofinansowanie się sieci wodociągowej ale i na utrzymanie jej na odpowiednim poziomie technicznym.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Polityka przestrzenna w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Cmolas powinna zapewnić możliwie szybkie wyposażenie istniejących i wyznaczonych obszarów rozwoju funkcji osadniczych (terenów mieszkaniowych, usług i terenów działalności gospodarczej) w systemy kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do wysokoefektywnych oczyszczalni: istniejącej i projektowanych - tam gdzie to jest ekonomicznie, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, uzasadnione.

Realizacja tej polityki wymagać będzie:

- sukcesywnej rozbudowy istniejącej kanalizacji oraz rozbudowy istniejącej oczyszczalni, przy wykorzystaniu funduszu z programu PHARE,
- sukcesywnego realizowania, w miarę potrzeb i zdolności finansowych gminy, programu wyposażenia pozostałych obszarów w sieci kanalizacyjne (i ewentualnie oczyszczalnie ścieków) - dostosowanego do układu wysokościowego, z zapewnieniem możliwości etapowania realizacji wszystkich inwestycji z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków i według wybranego wariantu. Wybór wariantu powinien być poprzedzony gruntowną analizą ekonomiczną.

Do czasu pełnej realizacji projektu budowy kanalizacji, a także w odniesieniu do terenów istniejącej zabudowy rozproszonej, która pozostanie poza zasięgiem systemów kanalizacyjnych - niezbędne jest pilne uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie poprzez ustalenie i egzekwowanie:

- wymogu bezodpływowych zbiorników na ścieki,
- okresowego opróżniania tychże zbiorników i wywożenia ścieków taborem asenizacyjnym na istniejącą oczyszczalnię w Cmolasie,

- na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną preferowanie budowy przydomowych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

Elektroenergetyka

Polityka przestrzenna w zakresie zaopatrzenia gminy Cmolas w energię elektryczną utrzymująca dotychczasowe zasady zaopatrzenia w energię elektryczną obszarów gminy (dostawy energii siecią rozdzielczą średniego napięcia ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV zlokalizowanych poza obszarem opracowania) powinna zapewniać:

- zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb - wynikających z rzeczywistego rozwoju przestrzennego gminy i jej aktywności gospodarczej - na niezawodne dostawy mocy i energii elektrycznej o obowiązujących standardach,
- spełnienie wymagań bezpieczeństwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- ograniczenie niekorzystnego oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych na środowisko i walory krajobrazowe gminy.

Realizacja tej polityki wymaga:

ze strony władz gminy:

- szybkiego przekazu informacji do przedsiębiorstwa sieciowego o większych zamierzeniach inwestycyjnych na terenie gminy, które mogą wpłynąć na zwiększone zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną,
- ujęcia w planach miejscowych zasad tworzenia nowych rezerw terenu na niezbędne inwestycje z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej, w tym szczególnie na rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych 15/0,4 kV wraz z drogami dojazdowymi do tych stacji - w miarę pojawiających się potrzeb,
- utrzymania stref technicznych elektroenergetycznych linii napowietrznych i obiektów elektroenergetyki, poprzez pozostawienie wolnego od zabudowy i wysokiej roślinności pasa terenu o szerokości:

- 100 m - wzdłuż linii 400 kV (po 50 m z każdej strony osi trasy linii),
- 60 m - wzdłuż linii 220 kV (po 30 m z każdej strony osi trasy linii),
- 40 m - wzdłuż linii 110 kV (po 20 m z każdej strony osi trasy linii),
- 15 m - wzdłuż linii 15 kV (po 7,5 m z każdej strony osi trasy linii),
- 5 m - wokół obrysu napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

- lokalizowanie zabudowy w odległościach mniejszych od podanych powyżej powinno być każdorazowo uzgadniane z właściwym przedsiębiorstwem sieciowym,

ze strony przedsiębiorstwa sieciowego, dostarczającego energię elektryczną:

- sukcesywnej budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, na terenach objętych procesami inwestycyjnymi i na których istniejąca infrastruktura elektroenergetyki okaże się niewystarczająca,
 - uzupełnienia i modernizacji sieci rozdzielczej średniego napięcia, oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia 0,4 kV wg planów rozwoju, modernizacji i remontów przedsiębiorstwa sieciowego, i tak:
 - wg planów Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., budowa dwóch „domknięć” liniami 15 kV między stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV Ostrowy Tuszowskie 1 (OT-1) - Ostrowy Tuszowskie 4 (OT-4) oraz Toporów 1 - Szydłowiec 2 (gm. Mielec) oraz na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową usługową i działalność gospodarczą - w miarę potrzeb,
 - wg Rejonu Energetycznego Mielec, modernizacja linii n/n ze stacji transformatorowych; z istniejących stacji transformatorowych należy wyprowadzić dodatkowe tory izolowane:
 - Cmolasy 1-5 obwodów,
 - Cmolasy 2-5 obwodów,
 - Cmolasy 3-4 obwody,
 - Cmolasy 4-5 obwodów,
 - Jagodnik,
 - budowa stacji transformatorowej w okolicy słupa Nr 25 linii n/n Jagodnik 4 (linia SN 500 mb), Ostrowy Baranowskie
 - budowa 2 stacji transformatorowych - linie SN 500 mb, wyprowadzenie linii n/n 200 mb.
- Wykonanie powiązań odgałęzień linii SN 15 kV Ostrowy Tuszowskie - Ostrowy Baranowskie; linia SN 0,5 km, linia n/n 0,2 km, budowa stacji transformatorowej w nawiązaniu do linii n/n Ostrowy Baranowskie 5 Trzęsówka - budowa stacji transformatorowej Trzęsówka 6 - linia SN 0,7 km.
- budowy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym, a stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w wersji

wnętrzowej na terenach obiektów zabytkowych, na terenach o intensywnej zabudowie, o wyróżniających się walorach krajobrazowych w uzasadnionych przypadkach.

Zaopatrzenie w gaz i ciepło

W zakresie zaopatrzenia w gaz gmina powinna wykorzystać istniejące możliwości na zaopatrzenie całej gminy w gaz ziemny.

Przy projektowaniu i budowie sieci gazowych należy uwzględnić warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i zabytków.

Realizacja polityki dotyczącej zaopatrzenia w gaz będzie możliwa jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną warunki wynikające z obowiązujących przepisów (wraz ze zmianami) prawa energetycznego, a w szczególności gdy zapotrzebowanie na gaz (odpowiednia ilość umów o przyłączenie do sieci gazowej) na danym obszarze spełni kryterium opłacalności ekonomicznej planowanej inwestycji. Osiągnięcie tego kryterium jest obligatoryjne dla PGNiG S.A.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się zasadę:

- utrzymania i rozwijania lokalnych systemów ciepłowniczych, zwłaszcza zaopatrujących zespoły usługowe wsi,
- preferowania paliw ekologicznych typu gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna bądź kotłownie wykorzystujące energię słoneczną zarówno w budownictwie indywidualnym jak i w lokalnych kotłowniach,
- tworzenie zachęt do ocieplania istniejących budynków i propagowanie budowy energooszczędnych domów.

Telekomunikacja

Polityka przestrzenna w zakresie telekomunikacji powinna zapewnić:

- osiągnięcie krajowych, a w przyszłości europejskich standardów dotyczących:
 - liczby abonentów telefonii,
 - niezawodności, jakości i prędkości transmisji - w tym także transmisji cyfrowych,
 - czasu potrzebnego na przyłączenie nowego abonenta do sieci telefonii przewodowej,
- pokrycie całego obszaru gminy zasięgiem wszystkich sieci telefonii komórkowych,

- rozwiniecie systemu automatów publicznych na terenach wsi.

Realizacja tej polityki wymaga:

ze strony władz gminy:

- dopuszczenia do prowadzenia nowych linii telekomunikacyjnych w obrębie pasów drogowych i na pozostałych terenach oraz wyznaczania lokalizacji na obiekty infrastruktury telekomunikacji - według uzasadnionych potrzeb operatorów,
- zapobiegania kolizyjnym lokalizacjom nowych sieci infrastruktury sieci technicznej z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi,
- nakazach budowy linii telekomunikacyjnych w wykonaniu kablowym na terenach obiektów zabytkowych oraz na terenach o intensywnej zabudowie i o wyróżniających się walorach krajobrazowych,
- zakazach wznoszenia wież antenowych urządzeń radiokomunikacyjnych na tych terenach,

ze strony operatorów systemów telekomunikacyjnych: wydatne zwiększenie dynamiki procesów rozwojowych, w tym w szczególności:

- utrzymywania, modernizowania i rozbudowywania istniejących centrali telefonicznych,
- utrzymywania, modernizowania i rozbudowywania sieci telekomunikacyjnych.

Gospodarka odpadami

Polityka przestrzenna w zakresie gospodarki odpadami powinna zapewnić stworzenie racjonalnego, efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu zabezpieczającego przed degradacją środowiska oraz przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Realizacja tej polityki wymaga:

- minimalizacji ilości odpadów poprzez kompostownie odpadów organicznych, spalanie w piecach odpadów drewna, papieru, tektury,
- objęcia zorganizowanym odbiorem odpadów wszystkich mieszkańców gminy,
- prowadzenia okresowych akcji usuwania odpadów wielkogabarytowych,
- likwidacji „dzikich” wysypisk i wylewisk odpadów płynnych i stworzenie mechanizmów nie dopuszczających do ich powstawania,
- oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych typu opakowań po środkach ochrony roślin, przeterminowanych

- lub zużytych lakierów, farb, klejów, chemikaliów, baterii, akumulatorów ołowiowych, lamp rtęciowych, lekarstw itp.,
- rozmieszczenia odpowiedniej ilości kontenerów na wyznaczonych miejscach publicznych i utrzymania skutecznego sposobu ich opróżniania,
- propagowania selektywnego gromadzenia odpadów,
- pozyskania firm zbierających i przetwarzających surowce wtórne i wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w całej gminie,
- edukacji ekologicznej społeczeństwa.

5.7. Polityka ograniczenia negatywnych i umocnienia pozytywnych uwarunkowań

Osiągnięcie przyjętych celów i realizacja zadań polityki przestrzennej wiązać się będzie z wzmocnieniem i wykorzystaniem sprzyjających rozwojowi Gminy Cmolas uwarunkowań w oparciu o następujące działania:

- współpracę z władzami samorządowymi: wojewódzkim i powiatowym, a zwłaszcza w zakresie:
 - promocji gminy,
 - realizacji zadań komunikacyjnych i infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym,
 - ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych, szczególnie tych o randze regionalnej i krajowej,
 - rozwoju turystyki i wypoczynku,
- współpracę z podmiotami działającymi na terenie gminy,
- przedsięwzięcia własne gminy podejmowane dla racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów i ich ochrony, a zwłaszcza:
 - pozyskanie i wykorzystanie mienia komunalnego,
 - kształtowanie atrakcyjnej wizji gminy,
 - rozbudowę i modernizację systemów infrastrukturalnych i komunikacji,
 - ochronę środowiska przyrodniczego i zasobów kultury,
- w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy:
 - niedopuszczenie do rozpraszania zabudowy,
 - kształtowanie zabudowy o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych.

Ograniczenie negatywnych uwarunkowań rozwoju będzie polegało na:

- inicjowaniu przez gminę i prowadzeniu akcji informacyjnych oraz wypracowaniu technik negocjacyjnych w związku z oczekiwanymi protestami społeczności lokalnych przeciwko rozbudowie infrastruktury,
- lokalizowaniu, w miarę istniejących możliwości, obiektów infrastruktury technicznej na terenach będących we władaniu gminy,
- pozyskiwaniu dodatkowych środków z różnych źródeł na realizację sieci w wykonaniu kablowym i obiektów w wykonaniu wewnętrznym, czyli w wykonaniach minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na walory krajobrazowe i przyrodnicze,
- stawianiu wymagań realizacji sieci i obiektów elektroenergetyki w wykonaniach nie oddziaływujących niekorzystnie na krajobraz.

6. INWESTYCJE PUBLICZNE I INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ

6.1. System instrumentów

W systemie instrumentów realizacji polityki przestrzennej stosowane będą następujące instrumenty:

Instrumenty prawne

- plany zagospodarowania przestrzennego,
- wytyczne „Polityki ekologicznej Państwa”,
- krajowe i wojewódzkie programy ochrony środowiska,
- ustalenia zawarte w Planie urządzania lasów,
- wytyczne konserwatorskie dotyczące zabytków dziedzictwa kulturowego,
- oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji, które mogą wpłynąć na stan i jakość środowiska przyrodniczego,
- prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze,
- przepisy i akty prawne, m.in.:
 - zezwolenia wodnoprawne dla funkcjonowania spółek wodnych,
 - przepisy dotyczące ochrony ujęć wody,
 - przepisy dotyczące ochrony przeciwpowodziowej.

Instrumenty ekonomiczne

- tworzenie zasobu gruntów gminnych celem przyspieszenia realizacji przyszłych inwestycji,
- wprowadzenie scaleń gruntów,
- pozyskiwanie terenów zastępczych dla właścicieli gruntów, przewidzianych pod inwestycje gminne,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ograniczenie niekorzystnego wpływu elektroenergetycznych linii napowietrznych na walory krajobrazowe gminy,
- dofinansowanie proekologicznych działań w gminie, z pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych środków pomocowych UE - PHARE, ISPA, preferencyjnych kredytów celowych,
- dotacje z budżetu gminy wspomagające selektywną zbiórkę odpadów, jako forma zachęty dla wdrożenia tej formy gospodarki odpadami,

- zwolnienie z podatku od gruntów dla inwestorów realizujących gminną politykę gospodarczą proekologiczną itp.

Instrumenty edukacyjno-informacyjne

- uświadamianie społeczeństwu potrzeby działań proekologicznych i korzyści z nich płynących, edukacja w szkołach połączona z włączaniem się szkół w akcje mające na celu poprawę stanu środowiska w gminie.

6.2. Planowanie miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są zasadniczym instrumentem realizacji polityki przestrzennej. Zapewniają one realizację uprawnień gminy do stanowienia prawa lokalnego, przy zachowaniu zasady ciągłości planowania przestrzennego na rzecz jej rozwoju oraz realizacji celów publicznych.

Plany miejscowe umożliwiają:

- powstrzymanie żywiołowej, chaotycznej i przypadkowej urbanizacji prowadzącej do degradacji środowiska, nieracjonalnego wykorzystania przestrzeni oraz do powstania rozległych obszarów ekstensywnej zabudowy pozbawionej wewnętrznej struktury i indywidualnego charakteru,
- ukształtowanie struktury przestrzennej o wysokich walorach funkcjonalnych i kompozycyjnych oraz standardzie odpowiadającym rosnącym oczekiwaniom użytkowników przestrzeni,
- realizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usług na wyodrębnionych obszarach przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zagospodarowanych kompleksowo,
- ograniczenie tendencji do ekstensywnego rozwoju zabudowy wzdłuż dróg,
- ukształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych w oparciu o istniejące i projektowane ważne dla życia gminy miejsca.

Jako bardzo ważną wytyczną przy sporządzaniu planów miejscowych należy wskazać zapewnienie uregulowania stanu formalno-prawnego wszystkich ujęć wód, w zakresie pozwoleń wodnoprawnych oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć.

Zakłada się objęcie planami miejscowymi następujących obszarów:

W Strefie I - „Rozwoju usług turystycznych”:

1. Mpsz „Poręby Dymarskie”,
2. Mpsz „Ostrowy Baranowskie”,
3. Mpsz „Toporów”,
4. MPZP terenu PE w Ostrowach Tuszowskich,
5. MPZP terenu w granicach oznaczenia IV zmiany studium w Ostrowach

Tuszowskich (PE1).

W Strefie II - „Aktywizacji turystyki”:

1. Mppz „Ostrowy Tuszowskie,
2. Mppz obszaru rozwoju zabudowy mieszkaniowej (MN)

W Strefie III - „Aktywizacji gospodarczej”:

1. Mppz „Cmolos Centrum”,
2. Mppz „Hadykówka”,
3. Mppz „Cmolos Zachód”,
4. Mppz „Cmolos Wschód”.

Powyższe plany są wskazane do opracowania ze względu na istniejące uwarunkowania. Granice planów, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów szczególnych powinny być ustalone w oparciu o szczegółową analizę. Dopuszcza się opracowanie w ramach wskazanych obszarów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów nie mniejszych niż 1 ha.

Dopuszcza się możliwość łączenia kilku sąsiadujących ze sobą obszarów w celu opracowania wspólnego planu miejscowego.

6.3. Inwestycje publiczne

Inwestycje służące realizacji celów publicznych są jednym z najsilniejszych instrumentów polityki przestrzennej.

Na terenie gminy najważniejszymi przedsięwzięciami publicznymi będą:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trzęsówka,
- budowa kanalizacji w Ostrowach Tuszowskich,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ostrowach Baranowskich, Porębach Dymarskich i Jagodniku,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolosie,
- budowa i modernizacja dróg na terenie gminy,
- budowa hali sportowej w Porębach Dymarskich,
- budowa kompleksu sportowego w Cmolosie,
- budowa hotelu obok kompleksu szkolno- rekreacyjnego z gabinetami odnowy biologicznej,
- budowa zbiorników retencyjnych w Jagodniku, Trzęsówce, Porębach Dymarskich
- wykonanie melioracji w Trzęsówce,
- reelektryfikacja gminy,
- budowa lub wymiana kotłowni gazowych w obiektach publicznych i szkołach.

W projektowaniu większości tych przedsięwzięć należy uwzględnić wymagania dotyczące:

- stref ochronnych i technicznych,
 - rezerw dla obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 - prowadzenia - w miarę technicznych możliwości - linii sieci infrastruktury wzdłuż ciągów dróg i ulic,
- a na terenach o dużych walorach krajobrazowych:
- budowy nowych linii w wykonaniu kablowym oraz wymianie istniejących linii napowietrznych na kablowe w ramach prowadzonych modernizacji,
 - zakazu sytuowania na tych terenach obiektów telekomunikacji (wież i masztów), tworzących silnie eksponowane dominanty.

Zapewnienie prawnych warunków przygotowania i realizacji wymienionych inwestycji publicznych i prestiżowych wymaga przede wszystkim:

- ustalenia hierarchii i kolejności przygotowania i podejmowania inwestycji,
- pozyskania inwestorów,
- sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- pozyskania terenów,
- społecznej akceptacji dla projektowanych inwestycji.

6.4. Standardy

Standardy urbanistyczne służą realizacji polityki przestrzennej w części dotyczącej ochrony interesu publicznego, a także zwiększeniu skuteczności koordynacyjnych działań administracji. W Studium standardy te są ustalane jako wytyczne do planów miejscowych i tam, po ich uchwaleniu, są częścią przepisów gminnych.

Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do opracowania każdego planu miejscowego Urząd określi i wprowadzi do projektu uchwały zakres i poziom ochrony interesu publicznego dotyczącego co najmniej:

- zakresu ochrony lokalnych (występujących na obszarze planu) wartości i przyrodniczych i kulturowych,
- programu inwestycji publicznych, dla których w planie miejscowym powinny być ustalone rezerwacje terenów,
- sposobu rozstrzygania konfliktów.

Kalkulacja dostępności usług publicznych powinna być dokonywana w obrębie każdej ze stref, tj. Strefy I - „Rozwoju usług turystycznych”, Strefy II - „Aktywizacji turystyki”, Strefy III - „Aktywizacji gospodarczej”.

Standardy dotyczące wielkości działek i kształtowania zabudowy powinny być określone w planach miejscowych z uwzględnieniem odrębnie określonego zakresu ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz wytycznych architektonicznych.

Minimalny zakres standardów dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenów ustanowionych w planach miejscowych obejmuje:

- zakaz zabudowy w pobliżu skarp, cieków wodnych, wąwozów,
- zakaz realizacji inwestycji przemysłowych w strefie I i II,
- wielkość działek,
- procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej,
- gabaryt budynków liczony w metrach od najniższej usytuowanego narożnika budynku,
- kształt dachu (usytuowanie kalenicy w stosunku do drogi, ilość połaci, spadek w %),
- wytyczne dotyczące ogrodzeń,
- zakres dopuszczalnych zmian w naturalnym ukształtowaniu powierzchni terenu,
- określenie terenów (filarów) ochronnych od dróg i terenów sąsiednich w obszarze dopuszczonej eksploatacji oznaczonej symbolem PE 2.

6.5. Marketing

1. Polityka informacyjna gminy powinna uwzględniać potrzeby odnośnie:
 - a) informowania społeczeństwa gminy i komunikowania się z nim, w zakresie poczynań władz gminnych,
 - b) potrzeby informacji i promocji walorów gminy dla odbiorców z zewnątrz (potencjalni inwestorzy, kontakty z mediami, itp.).
2. Realizacja tego rodzaju polityki będzie obejmować:
 - a) wypracowanie systemu stałej informacji o działaniach władz gminy prowadzonych dla realizacji przyjętych programów rozwoju gminy, istniejących potrzeb, szans i zagrożeń,
 - b) wypracowania systemu promocji gminy poprzez:
 - cykliczną prezentację osiągnięć poszczególnych sołectw lub wsi, w ich rozwoju, wyrażaną w różnych formach komunikowania. Przybliży to osiągnięcia jak również istniejące problemy w poszczególnych sołectwach, całemu społeczeństwu gminy,

- promocję zachęt dla rozwoju usług w sektorze obsługi ruchu turystycznego w gminie,
- funkcjonowanie banku danych o gminie dostępnych dla wszystkich zainteresowanych (baza informacji przestrzennych, baza informacji gospodarczych, baza informacji społeczno-kulturowych),
- nasilenie promocji walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy, z wykorzystaniem internetu i mediów elektronicznych,
- prowadzenie marketingu dla potrzeb biznesu, głównie z zewnątrz,
- propagowanie zasad i podstaw agroturystyki,
- publikowanie i dystrybucję w szerokim zakresie materiałów informacyjnych o gminie.

**DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**
sporządzone do V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas

Diagnozę stanu i analizę uwarunkowań przeprowadzono w dostosowaniu do wymagań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas oraz w oparciu o materiały planistyczne, sporządzone na potrzeby zmiany studium i na podstawie przepisów odrębnych.

**1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I
UZBROJENIE TERENU.**

Teren obejmowany zmianą studium stanowi południową część działki oznaczonej nr ewid. 870/2, o powierzchni niespełna 2 ha. Położony jest po południowo-zachodniej stronie drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 1140 R, w odległościach od około 500 m do ponad 650 m od tej drogi. Usytuowany jest poza terenami istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, na granicy pomiędzy terenami zabudowanymi oraz terenami kompleksów leśnych. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas teren położony jest w obszarze rozwoju rolnictwa i usług turystycznych, w strefie polityki przestrzennej, określonej jako strefa rozwoju usług turystyki.

W odległości około 2 km, mierzonej w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim, w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, zlokalizowany jest teren eksploatacji piasku, objęty granicami obowiązującego:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji piasku w Ostrowach Tuszowskich, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/179/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 26.04.2013 r. poz. 2040 oraz
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji piasku w Ostrowach Tuszowskich, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/157/16 Rady Gminy

w Cmolasie z dnia 29 grudnia 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 20.01.2017 r. poz. 275.

Poza tym w miejscowości Ostrowy Baranowskie obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Cmolas, uchwalonych Uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 lutego 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 39 z dnia 7 maja 2003 r. poz. 766. Stanowią one 5 odrębnych terenów położonych w strefie obszaru zabudowy wsi, usytuowanych w odległości nie mniejszej niż 1 km od granicy terenu objętego przedmiotową zmianą Studium. Tereny te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz w niewielkiej części zabudowę zagrodową i uprawy polowe.

W stanie istniejącym jest to teren położony bezpośrednio przy drodze gminnej Ostrowy Tuszowskie – Pateraki – Ostrowy Baranowskie, powiązanej z drogą publiczną powiatową, w sąsiedztwie użytków rolnych i leśnych. Na przedmiotowym obszarze występują zbiorowiska terenów odłogowanych, powstałych na gruntach porolnych, stanowiących zbiorowisko wiśni późnej oraz sporadycznie występującej brzozy oraz sosny. Istniejące drzewostany są stosunkowo młode. Na północ od przedmiotowego terenu występują grunty rolne oraz w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa. W kierunkach zachodnim, południowym oraz wschodnim przeważają grunty leśne oraz rolne zadrzewione i zakrzewione. Grunty położone w kierunku północno-wschodnim, zlokalizowane po przeciwległej stronie drogi gminnej, przeznaczone są pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy. Na przedmiotowym terenie nie występują elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej.

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY.

Teren położony jest na obrzeżach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie użytków leśnych oraz rolnych zadrzewionych i zakrzewionych. Nie jest eksponowany od strony publicznych szlaków komunikacyjnych. Jego zagospodarowanie nie naruszy ładu przestrzennego, o ile nie będzie zagospodarowane dużymi obiektami budowlanymi.

Uwzględniając powyższe, na przedmiotowym terenie nie należy dopuścić do powstania trwałej zabudowy.

3. STAN ŚRODOWISKA, ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.

Środowisko przedmiotowego terenu analizuje i określa "Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas", autorstwa mgr Janiny Nowak, 35-604 Rzeszów, ul. Rumiankowa 7 z czerwca 2018 r.

Cały teren znajduje się w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest też objęty siecią NATURA 2000 - ostoja "Puszcza Sandomierska" (kod PLB 180005).

Teren stanowi fragment wierzchowy o łagodnej i wyrównanej powierzchni, w obrębie której deniwelacje wynoszą do około 1 m. Położony jest w obszarze terenów rolnych – łąk, pastwisk i terenów upraw które obecnie są odłogowane. Na południe od granicy terenu opracowania płynie ciek o nazwie Trześniówka, zwany również Jamnicą.

Teren stanowi gleby utworzone z utworów piaszczystych. Są to gleby biellicowe zaliczone do VI klasy użytków rolnych, mało urodzajne, okresowo zbyt suche, zaliczone do kompleksu zytnio-tubinowego. Aktualnie teren stanowi zbiorowisko wiśni późnej, sporadycznie występują inne gatunki stanowiące brzozy i pojedyncze sosny.

W granicach terenu nie występują żadne ciekły wodne, urządzenia wodne, ani też ujęcia wód i zbiorniki wód podziemnych.

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemysłu Delegatury w Rzeszowie, na obszarze obejmowanym zmianą studium nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIE PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH

Dla województwa podkarpackiego nie został jeszcze opracowany audyt krajobrazowy i nie zostały określone granice krajobrazów priorytetowych. Tym samym brak jest rekomendacji i wniosków wynikających z takiego audytu.

6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ZDROWIA

Teren jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie użytków leśnych oraz rolnych w tym zadrzewionych i zakrzewionych, poza zawartą zabudową wsi Ostrowy Baranowskie. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ponad 100 m w kierunku północno-wschodnim.

Sposób zagospodarowania terenu polegać będzie na eksploatacji metodą odkrywkową bez stosowania środków strzałowych. Eksploatacja prowadzona będzie etapowo, przy użyciu sprzętu mechanicznego (jednej koparki). Surowiec wywożony będzie bez przeróbki. Okres eksploatacji wpłynie na pogorszenie warunków akustycznych, wywołące piasek samochodowy będą źródłem hałasu dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

7. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I MIENIA.

Istniejący sposób zagospodarowania i powiązania z otoczeniem nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wykorzystanie terenu polegające na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża Ostrowy Baranowskie – IMPALA, na powierzchni niespełna 2 ha, w granicach działki oznaczonej nr ewid. 870/2 w miejscowości Ostrowy Baranowskie zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia.

8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas ustala dla tego rejonu strefę polityki przestrzennej jako "strefę rozwoju usług turystyki". Strefa ta obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany według ustaleń planów miejscowych.

W strefie tej występują piaski o korzystnych możliwościach eksploatacyjnych dla potrzeb gospodarczych. Uruchomienie eksploatacji udokumentowanego złoża, stanowiącego cenny

surowiec dla budownictwa, przyczyni się do zaspokojenia potrzeb materiałowych w budownictwie i do rozwoju gospodarczego gminy.

Wskazanie terenu eksploatacji na obszarze objętym zmianą studium będzie rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia racjonalności eksploatacji surowców mineralnych i wyników rekultywacji. Będzie też zgodne z art. 125 Prawa ochrony środowiska, według którego „Złóża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących”.

Na terenie obejmowanym zmianą studium nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, należących do właściwości gminy, dlatego też w związku z przewidywanym wykorzystaniem terenu gmina nie będzie ponosić nakładów finansowych.

9. STAN PRAWNY GRUNTÓW.

Grunty objęte zmianą studium, stanowiące niezabudowane tereny rolne, są własnością prywatną.

10. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH.

Cały teren znajduje się w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Nr 79/05 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie tego Obszaru, zmienionego rozporządzeniem uchwałą Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105, zm. Nr 149, poz. 2435).

Jest też objęty siecią NATURA 2000 - ostoją "Puszcza Sandomierska" (kod PLB 180005) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 133). W obrębie tego obszaru wyznaczono obszar specjalny ochrony ptaków (OSO), w granicach którego występuje cały szereg cennych gatunków ptaków, związanych głównie ze środowiskiem otwartych łąk i terenów rolnych.

Złoże piasku występujące w granicach opracowania jest złożem w 64% zawodnionym. W celu uniknięcia powstania leja depresyjnego oraz wpływu na stan wód potoku Trześniówka zlokalizowanego na południe od granic przedmiotowego terenu, zasadnym jest prowadzenie eksploatacji bez odwodnienia, co spowoduje po wyeksploatowaniu powstanie zbiornika

wodnego. Powstały zbiornik wodny będzie mógł być wykorzystywany dla hodowli ryb lub celów rekreacyjnych.

Eksploatacja piasków na omawianym terenie nie będzie wymagała likwidacji drzewostanów a brak konieczności prowadzenia wycinki drzew nie będzie powodował zagrożenia niszczenia gniazd. Przeprowadzony przegląd terenu opracowania nie potwierdził występowania gniazd ptaków związanych z terenami rolnymi.

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROZEŃ GEOLOGICZNYCH.

W granicach przedmiotowego terenu nie występują naturalne zagrożenia geologiczne.

Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wyznaczyć filary ochronne dla terenu eksploatacji piasku, zapewniające bezpieczeństwo dla sąsiednich terenów.

12. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH.

W podłożu omawianego terenu na trzeciorzędowych łdach miocénskich zalegają utwory morenowe zlodowacenia krakowskiego wykształcone w postaci glin i pasków zwałowych. Na utworach zwałowych zalegają piaski stanowiące serię złożową udokumentowanego złoża „Ostrowy Baranowskie – Impala”. Są to piaski średnio i drobnoziarniste, kwarcowe, dobrze obtoczone. Powierzchnia złoża wynosi około 1,94 ha. Średnia miąższość warstwy złożowej wynosi 4,65 m. Jest to złożo powszechne, o prostej budowie geologicznej, licznie występujące w tym terenie, łatwo dostępne, zawodnione w około 64%. Uzyskiwane piaski mogą być wykorzystywane do budowy nasypów, w procesie budowy kanalizacji deszczowej (zasyпка, podsypka), w budowie chodników.

Sporządzona dokumentacja geologiczna dla przedmiotowego złoża zastała zatwierdzona decyzją starosty Kolbuszowskiego znak OŚ.6528.1.2016 z dnia 12.09.2016 r. Złożo zostało wpisane do rejestru PIG-PIB pod Nr KN-18305 „Ostrowy Baranowskie – Impala”.

W granicach przedmiotowego terenu nie występują żadne wody powierzchniowe. Trześniówka (Jamnica) płynie poza granicami terenu opracowania i stanowi w tym rejonie potok o niewielkich przepływach. Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach

jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRWW 200017219634 "Trześciówka do Karolówki".

Obszar ten znajduje się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Wody podziemne należą do Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW 2000135. Poziom wód czwartorzędowych związany jest z serią utworów piaszczystych, występujących w podłożu omawianego terenu. Wody te występują na głębokości od 2,0 m do 3,1 m ppt. Są to wody o zwierciadle swobodnym.

13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH

W granicach terenu oraz bezpośrednim jego sąsiedztwie brak jest terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych.

14. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-SIECIKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

Teren obejmowany zmianą studium jest obsługiwany komunikacyjnie drogą gminną Ostrowy Tuszowskie – Pateraki – Ostrowy Baranowskie, gruntową, powiązaną z drogą powiatową Nr 1140 R, przebiegającą przez wieś Ostrowy Baranowskie.

W granicach terenu brak jakiegokolwiek uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Dla zapewnienia możliwości ewentualnej eksploatacji złoża oraz obsługi komunikacyjnej terenów położonych przy drodze gminnej, konieczna będzie jej rozbudowa oraz modernizacja do parametrów zapewniających poruszanie się samochodów ciężarowych oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

15. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

Dla gminy Cmolas, a więc także dla przedmiotowego terenu, brak jest programów zadań rządowych, służących celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym.

Wg informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planuje się utworzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Sandomierskiej, mogą wystąpić ograniczenia

związane z położeniem na terenie Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i strefie o funkcjach specjalnych związanych z lotnictwem.

W związku z powyższym należy uwzględnić ograniczenie wysokości ewentualnych obiektów budowlanych. Natomiast brak jest podstaw do określenia w zmianie studium granic Parku Krajobrazowego.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Teren obejmowany zmianą studium położony jest poza zasięgiem zagrożeń powodziowych i nie wymaga zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

WPLYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMOWANYCH ZMIANĄ STUDIUM

Głównym uwarunkowaniem mającym wpływ na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania terenu obejmowanego zmianą studium z dopuszczeniem możliwości eksploatacji piasku, jest konieczność ochrony walorów krajobrazowych obszaru ze względu na położenie w obszarach przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody t.j. NATURA 2000 i Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ochrona przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych a także zabezpieczenie terenów sąsiednich przed skutkami eksploatacji piasku. Powinny to zapewnić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koncesji na eksploatację złoża, uzyskaną w trybie przepisów Prawa górniczego i geologicznego.

Ustalenia w/w aktów prawa winny uwzględniać konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu ewentualnej eksploatacji udokumentowanego złoża, gwarantującej poruszanie się pojazdów ciężarowych, jak również bezpieczeństwo istniejącej i realizowanej zabudowy mieszkaniowej obsługiwanej z tej drogi. Powyższe zagadnienie dotyczące terenów położonych poza granicami przedmiotowej zmiany, wymagać będzie rozwiązań na podstawie odrębnych opracowań.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium

Nie uwzględnia się uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2019 r. projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolas.

Uwaga została wniesiona przez mieszkańców Ostrów Baranowskich w trakcie dyskusji publicznej oraz na piśmie złożonym w sekretariacie Urzędu Gminy Cmolas w dniu 4 lutego 2019 r., a więc w terminie przewidzianym na składanie uwag.

Z przedmiotowego pisma oraz dyskusji publicznej wynika, iż mieszkańcy po zapoznaniu się z projektem zmiany studium sprzeciwiają się, nie zgadzają się na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Powyższy zarzut jest przedwczesny, z uwagi na fakt, iż wprowadzane do dokumentu Studium zmiany nie przesądzają o ustaleniach które stanowić będą ewentualne rozstrzygnięcia na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji koncesyjnej czy też oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowany oraz wyłożony do publicznego wglądu projekt V zmiany Studium jest odpowiedzią na obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późniejszymi zmianami), które nakładają na gminę konieczność ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w studium w celu ich ochrony. Forma wprowadzonej do dokumentu Studium zmiany określa jednoznacznie granice udokumentowanego złoża piasku „Ostrowy Baranowskie – Impala”, zatwierdzonego decyzją starosty Kołbuszowskiego znak OŚ.6528.1.2016 z dnia 12.09.2016 r. oraz dopuszcza jego eksploatację, stawiając równocześnie konieczność spełnienia warunku, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wykaze znaczącego oddziaływania na środowisko. Równocześnie ustalony sposób rekultywacji po ewentualnej eksploatacji piasku, jako zagospodarowanie w formie zbiornika wodnego z możliwością wykorzystania do celów

hodowlanych lub rekreacyjnych, wpisuje się w obowiązujący kierunek Studium określony jako *obszar rozwoju rolnictwa i usług turystycznych*.

Podnoszone w piśmie niezgodności z zakazami wynikającymi z położenia w Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zagrożenia polegające na obniżeniu poziomu wód gruntowych oraz w następstwie erozja i jałowienie na przyległych działkach wykorzystywanych rolniczo, wyginięciu zbiorowisk roślinnych w tym roślin chronionych, stanowiąc będą o oddziaływaniu na środowisko które będzie przedmiotem prowadzonej oceny oddziaływania i której negatywne skutki wykluczają możliwość prowadzenia eksploatacji, co ustaleniami V zmiany Studium zostało zapewnione.

Równocześnie w trakcie opracowania przedmiotowej zmiany Studium, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt V zmiany Studium w formie wyłożonej do publicznego wglądu, został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami i instytucjami, w tym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej. Opracowano również Prognozę oddziaływania na środowisko która stanowiła przedmiot wyłożenia do publicznego wglądu wraz z projektem V zmiany Studium.

Z uwagi na ograniczony uchwałą o przystąpieniu zakres przedmiotowej zmiany Studium, rozstrzygnięcie podnoszonego przez mieszkańców problemu dotyczącego obsługi komunikacyjnej terenu ewentualnej eksploatacji, jak również istniejących i projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej położonych przy drodze gminnej Ostrowy Tuszowskie – Pateraki – Ostrowy Baranowskie wykracza poza zakres przedmiotowej zmiany Studium. Istniejąca droga gminna zaliczona uchwałą Rady Gminy Cmolas do dróg publicznych wymagać będzie modernizacji i rozbudowy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu w tym obsługi komunikacyjnej, co wymagać będzie podejmowania działań na podstawie odrębnych opracowań.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż uwzględnienie złożonej uwagi nie jest możliwe, gdyż stanowiłoby o niewykonaniu przez gminę obowiązku wynikającego z przepisów art. 95 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

**SYNTEZA I UZASADNIENIE USTALEŃ V ZMIANY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS**

Sporządzana fragmentaryczna zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolos uchwalonego uchwałą Nr III/26/02 Rady Gminy Cmolos z dnia 27 grudnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami), jest realizacją uchwały Nr XXXVII/247/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tego Studium.

Jest to piąta zmiana studium i dotyczy terenu o powierzchni niespełna 2 ha, położonego po południowo-zachodniej stronie drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 1140 R, w miejscowości Ostrowy Baranowskie.

Celem przedmiotowej zmiany studium jest ujawnienie udokumentowanego złoża piasku „Ostrowy Baranowskie – Impala”, zatwierdzonego decyzją starosty Kolbuszowskiego znak OŚ.6528.1.2016 z dnia 12.09.2016 r. Obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony, nakładają na gminę obowiązujące przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późniejszymi zmianami).

Analiza opracowania ekofizjograficznego podstawowego, sporządzonego dla tego terenu wraz z otoczeniem, pozwoliły na możliwość określenia terenu, który wskazuje się do przeznaczenia pod eksploatację piasku. Eksploatacja ta nie spowoduje bowiem znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu, jak i na sieć NATURA 2000 - ostoja "Puszcza Sandomierska", w obrębie których przedmiotowy teren występuje. Zapewni to właściwa rekultywacja terenu poeksploatacyjnego.

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono nowy teren w strefie I polityki przestrzennej "Rozwoju usług turystyki", oznaczając go symbolem "PE 2", ustalając dopuszczenie eksploatacji złóż piasku, jeśli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wykáže znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto ustalono rekultywację terenów po eksploatacji piasku w kierunku zbiornika wodnego z możliwością wykorzystania do celów hodowlanych lub rekreacyjnych, natomiast część zawierającą minimalne standardy dotyczące zagospodarowania i zabudowy terenów ustanowionych w planach miejscowych uzupełniono o wymóg określenia filarów ochronnych od strony dróg i terenów sąsiednich.

W związku z opracowaniem przedmiotowej, fragmentarycznej zmiany studium nie przeprowadzono analiz ekonomicznych i społecznych, prognoz demograficznych i bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1945), gdyż uwarunkowania te nie dotyczą przedmiotu zmiany studium, polegającej jedynie na wskazaniu obszaru, dla którego wyznacza się filary ochronne (art. 10. ust. 2 pkt. 12 ustawy).

Zapisy V zmiany studium wraz z dotychczasowymi zapisami tego studium uwzględniają wymagania określone w art. 1 ust. 2 - 4 i art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednio do przedmiotu i zakresu opracowania.

Sporządzona V zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolos w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, polityki przestrzennej, została przedstawiona i wyróżniona w jednolitym tekście studium, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/02 Rady Gminy Cmolos z dnia 27 grudnia 2002 r. wraz z I, II, III i IV zmianą, czcionką koloru brązowego oraz na kopii rysunku studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego – stanowiącego załącznik Nr 2 do tej uchwały w sposób określony oznaczeniami V zmiany studium. Obowiązujący dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cmolos uzupełniony został o „Diagnozę stanu i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” sporządzoną do V zmiany Studium - stanowiącą załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.

**UCHWAŁA NR VI...../19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019r.**

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cmolos

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie,

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cmolos", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy w Cmolosie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r., Nr 90, poz. 2683).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

*Załącznik
do Uchwały Nr VII...../19
Radę Gminy w Cmolasie
z dnia 23 maja 2019r.*

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cmolas

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cmolas.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).
4. Użyty w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków ma obowiązek:

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
 - a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości nie mniejszej niż 0,3 m³ /dobę na odbiorcę usług, pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) mierzonym za zaworem głównym przed wodomierzem głównym lub w miejscu na niego przeznaczonym.
 - b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
2. zapewnić jakość dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co najmniej na poziomie zgodnym z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia. Jakość wody stwierdza się na wylocie wodomierza głównego lub w miejscu przeznaczonym na jego umieszczenie,
3. dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem,
4. odbierać od odbiorcy usług ścieki w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę, na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem,
5. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,
6. zapewnić wodomierz główny oraz wykonać naprawę i wymianę na koszt przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadku, kiedy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy,
7. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
8. prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

9. zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
10. dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu,
11. zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków finansowych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.21 ust.7 Ustawy,
12. informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami Ustawy,
13. na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy Urząd Miar, w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.

§ 4

W zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

1. wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych w art. 7 Ustawy,
2. przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci,
3. przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
4. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów, stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

§ 5.

Odbiorca usług ma obowiązek:

1. korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należyłym stanie,
2. korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w art. 9 ust. 2 Ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 Ustawy,
3. umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, o których mowa w art. 7 Ustawy,
4. zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz główny, pozostałe wodomierze lub urządzenie pomiarowe w stanie umożliwiającym łatwy dostęp celem dokonania odczytu i wymiany tych urządzeń, jak również uniemożliwiającym ich uszkodzenie mechaniczne i nieprawidłowe działanie, w tym uszkodzenie na skutek niskich temperatur. Należy zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
5. niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wszelkich awariach na sieci i przyłączy wodociągowym i/lub kanalizacyjnym oraz uszkodzeniu i zaborze wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu i zaborze plomb montażowych i legalizacyjnych,

6. zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody,
7. powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna,
8. zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków.

§ 6

1. Odbiorca usług ma prawo do:
 - a) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości,
 - b) nieprzerwanego odprowadzania ścieków,
 - c) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8,
 - d) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.
2. Odbiorcy usług zabrania się:
 - a) pobierania wody przed wodomierzem głównym,
 - b) zmiany lokalizacji wodomierza głównego bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem,
 - c) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz zaworach przy wodomierzu,
 - d) czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów,
 - e) łączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilanej z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z innymi źródłami wody, a w szczególności z ujęciem własnym, bez zabezpieczenia uniemożliwiającego wtórne zanieczyszczenie wody.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 7

1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać przede wszystkim:
 - a) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
 - b) adres zamieszkania wnioskodawcy,
 - a) adres podłączonej do sieci nieruchomości,
 - c) określenie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
 - d) określenie pomieszczenia lokalizacji wodomierza,
 - a) ilość i cel poboru wody i/lub odprowadzania ścieków,
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia

od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683).

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8

1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczanej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.
2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe albo przeciętne normy zużycia.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia lub dostarczenia w inny sposób.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci.

§ 9

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej :
 - a) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
 - b) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 - c) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
 - d) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,
 - e) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,
 - f) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków,
3. Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.
5. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają co najmniej:
 - a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 - b) ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej,
 - c) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
 - d) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
 - e) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
 - f) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 10

1. Warunki techniczne przyłącza, w tym rodzaje materiałów, urządzeń, zagłębienie przewodów, określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w warunkach przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia do sieci odbiorcy usług, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub sztuką budowlaną.
4. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

§ 11

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej na dostarczonym projekcie przez podmiot, który ubiega się o przyłączenie do sieci.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 12

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, poz. 1529 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 12), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
5. Odbiór końcowy przyłącza następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy) po okazaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podpisanym przez wszystkie strony protokole zdawczo-odbiorczym.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przejąć do eksploatacji przyłącze wodociągowe za zgodą właściciela, do zaworu za wodomierzem głównym lub miejscem przeznaczonym na jego zabudowę.

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przyjąć do eksploatacji przyłącz kanalizacyjny za zgodą właściciela, licząc od pierwszej studzienki od strony przyłączonego budynku.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1. poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać (o ile to możliwe) planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2. zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4. poinformować odpowiednie gminne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 14

1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i/lub odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o zamiarze odłączenia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w sposób opisany w art.8 ust. 3 ustawy.

§ 15

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z ustawy.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 16

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach świadczeniu usług spowodowanych wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 17

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej były udostępnione informacje zawierające co najmniej:

1. wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2. dane umożliwiające kontakt,
3. godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji.

§ 18

Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej były udostępnione:

1. dokumenty w aktualnym brzmieniu:
 - a) taryfa,
 - b) niniejszy regulamin,
 - c) aktualny tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi,
2. informacje dotyczące:
 - a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
 - b) procedury reklamacyjnej,
 - c) sposobu rozstrzygania (zgodnie z ustawą) spraw spornych w przedmiocie:
 - odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 - odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie, ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 19

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
 - a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
 - b) przedmiot reklamacji,
 - c) uzasadnienie,
 - d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą spraw spornych w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 20

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 21

Pobór wody na cele przeciwpożarowe jest dokonywany w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem.

§ 22

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej w Gminie Cmolas, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Cmolas.

**UCHWAŁA NR VI/...../19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019r.**

w sprawie przyjęcia „Polityki oświatowej gminy Cmolos na lata 2019 – 2024”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Politykę oświatową gminy Cmolos na lata 2019 – 2024” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik
do uchwały nr VI/...../19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 23 maja 2019r.*

POLITYKA OŚWIATOWA GMINY CMOLAS NA LATA 2019-2024

I. ZAŁOŻENIA - Rozwój, Integracja, Działanie

Polityka Oświatowa Gminy Cmolas na lata 2019-2024 to rozpoznawanie lokalnych potrzeb i możliwości w dziedzinie oświaty w celu stworzenia odpowiednich warunków finansowych, administracyjnych i organizacyjnych służących wielostronnemu rozwojowi młodego pokolenia mieszkańców gminy.

Celem polityki oświatowej gminy Cmolas jest zapewnienie wysokiej jakości pracy szkół i placówek oświatowych umożliwiającej harmonijny rozwój zdolności intelektualnych, fizycznych i duchowych dzieci oraz młodzieży. Kształcenie w nowych typach szkół, oczekiwania uczniów i ich rodziców związane z wynikami egzaminów zewnętrznych sprawiają, że konieczne są zintensyfikowane działania wszystkich podmiotów mających wpływ na kształt oświaty w gminie na rzecz tworzenia spójnego systemu edukacji gwarantującego wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia a zarazem Europejczyków, potrafiących znaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości.

System oświaty na terenie Gminy Cmolas winien:

1. Zapewnić bardzo dobry poziom realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
2. Wspierać pełen rozwój uczniów i wychowawczą pracę rodziców oraz stwarzać możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawiskom negatywnym,
3. Wspierać rozwój działalności innowacyjnej szkół podstawowych w tym rozwijanie współpracy z podmiotami zajmującymi się promocją i wspieraniem działalności innowacyjnej.
4. Wspierać osoby zagrożone wykluczeniem i umożliwić integrację tej grupy ze środowiskiem lokalnym,
5. Wzmacniać wychowawczą funkcję szkoły, w tym kształtować postawy patriotyczne uczniów,
6. Podnosić jakość kształcenia i wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez wdrażanie edukacji włączającej wysokiej jakości.

Podstawowymi celami kształcenia w gminie Cmolas są:

Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka oraz eliminowanie zjawisk zagrażających temu rozwojowi również podnoszenie poziomu wykształcenia młodego pokolenia gminy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną, umiejętność pracy w zespole, w szczególności:

- a) porozumiewanie się w języku ojczystym,
- b) porozumiewanie się w językach obcych,
- c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
- d) kompetencje informatyczne,
- e) umiejętność rozpoznawania potrzeb i uczenia się,
- f) kompetencje społeczne i obywatelskie,
- g) inicjatywność i przedsiębiorczość,
- h) świadomość i ekspresja kulturalna.

Warunkami osiągnięcia założonych celów są:

1. profesjonalna kadra zarządzająca placówkami oświatowymi,
2. kompetentna kadra pedagogiczna (nauczyciele - wychowawcy),
3. prawidłowa współpraca między podmiotami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym (szkoła, rodzice, policja, itd.),
4. prawidłowe warunki techniczne i właściwy stan budynków, odpowiednie wyposażenie, dostępność obiektów sportowych, sali.

Zadania wynikające z założonych celów:

1. Wójt Gminy, Rada Gminy:
 - traktowanie spraw oświaty jako priorytetowych,
 - właściwe inwestowanie środków przeznaczonych na oświatę.
2. Dyrektorzy placówek:
 - przemyślana polityka kadrowa,
 - racjonalne kształtowanie kosztów bieżących,
 - prawidłowe zarządzanie powierzonym majątkiem,
 - tworzenie atrakcyjnej oferty dla uczniów,
 - aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działania poszerzające ofertę edukacyjną szkoły.
3. Organizacje pozarządowe, rodzice:
 - wsparcie organizacyjne,
 - pomoc materialna.

Stawiając wysokie cele przed gminną oświatą, należy zdawać sobie sprawę z ograniczonych środków na ich realizację. Dlatego środki publiczne należy angażować w to co konieczne, trwałe i efektywne.

Środowiskowy charakter placówek oświatowych:

1. Budynki szkolne mają charakter użyteczności publicznej i są dobrem wszystkich mieszkańców.
2. Szkoła jest zobowiązana do otwartości na pozytywne formy aktywności społeczności lokalnej, udostępniając na określonych zasadach swoje pomieszczenia.
3. Obok zajęć wychowawczych i dydaktycznych szkoła winna inspirować i organizować zajęcia sportowe oraz różnorodne formy popularyzujące wiedzę i kulturę.
4. Za ważne uznaje się umożliwianie organizowania na terenie szkoły zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji zimowych i letnich.
5. Współgospodarzami życia w szkole są rodzice.
6. Za otwartość na potrzeby środowiska odpowiada dyrektor i pracownicy szkoły.

II. SIĘĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**Sieć placówek oświatowych na terenie gminy Cmolas:**

1. Przedszkola:
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkołaka” w Cmolasie,
 - Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku,
 - Niepubliczne Przedszkole „Ochrona Św. Józefa” w Cmolasie.
2. Szkoły podstawowe publiczne:
 - a) prowadzone przez gminę:
 - Szkoła Podstawowa im. Prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie,
 - Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce,
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich
 - b) prowadzone przez Stowarzyszenie:
 - Szkoła Podstawowa w Hadykówce,
 - Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich,
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich.

3. Szkoły podstawowe niepubliczne:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku.
4. Placówki wspomagające:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie wraz z filiami,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie,
 - Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie.

Za ważne należy uznać wszelkie inicjatywy oświatowe wspierające bądź wzbogacające ofertę oświatową Gminy Cmolos, np.:

- rozwój dyscyplin sportowych w szczególności – piłki ręcznej, piłki nożnej, pływalnia
- rozwój postaw proekologicznych,
- współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Cmolos.

III. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIE

Celem Polityki Oświatowej Gminy Cmolos jest zapewnienie wysokiej jakości nauczania umożliwiającej rozwój zdolności intelektualnych i fizycznych dzieci oraz młodzieży a także wychowania w poczuciu odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Zadaniem szkoły winno być systematyczne podnoszenie jakości kształcenia.

Za optymalne należy uznać utrzymanie przez szkoły tendencji rosnącej w osiąganiu wyników egzaminów zewnętrznych. Należy dążyć do uzyskania takich wyników, które pozwolą na umiejscowienie się szkoły na co najmniej poziomie średnim (stanin 5).

Przy corocznej analizie wyników sprawdzianu przyjmuje się następujące założenia:

- wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych będą porównywane do średniego wyniku szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu, przy założeniu, że wynik szkół w gm. Cmolos powinien być wyższy niż średni wynik szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu.

WYCHOWANIE

W obszarze wychowania - działania winny być skierowane na zapobieganie i przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym.

W ramach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym należy przyjąć następujące działania:

1. systematycznie diagnozować zjawiska przemocy i agresji oraz inne zjawiska patologiczne w szkołach,
2. doprowadzić do zmniejszenia skali zjawiska przemocy rówieśniczej w szkołach,
3. poprawić skuteczność działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej,
4. zwiększyć skuteczność ochrony ofiar przemocy w środowisku nauczania i wychowania,
5. ograniczyć skalę występowania innych zjawisk patologicznych (narkomania, alkohol),
6. wzmocnić współdziałanie Szkoły i Policji.

IV. DODATKOWA OFERTA PROGRAMOWO-WYCHOWAWCZA

Za ważne należy uznać wspieranie szkoły w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Dodatkowa oferta programowo-wychowawcza szkół jest uzależniona od sytuacji finansowej placówki.

Popiera się działania dyrektorów szkół w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych szkół polegające na aplikowaniu o środki z funduszy pomocowych.

Należy dążyć do prowadzenia szkoły otwartej na potrzeby środowiskowe i umożliwić korzystanie z pomieszczeń szkoły w godzinach popołudniowych.

V. ZARZĄDZANIE BAZĄ OŚWIATOWĄ

Obowiązuje jednoznaczny podział zadań w zakresie zarządzania budynkami.

Nieruchomości będące własnością Gminy z przeznaczeniem na cele oświatowe są oddane w trwałe zarząd na potrzeby szkoły. Dyrektor, osoba prowadząca placówkę (fizyczna lub prawna) odpowiada za prawidłową eksploatację budynku oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie, natomiast Gmina odpowiada za prowadzenie uzgodnionych z dyrektorem remontów i inwestycji.

Z podziałem kompetencji związany jest podział środków finansowych i tak:

- dyrektor, osoba prowadząca placówkę (prawna lub fizyczna) dysponuje środkami na bieżące funkcjonowanie placówki,
- Gmina dysponuje środkami na działanie periodyczne tzn.: inwestycje i duże remonty.

1. Remonty i inwestycje w latach 2019-2024

- 1) Remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Cmolasie,
- 2) Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Cmolasie,
- 3) Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich,
- 4) Remont placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku,
- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Hadykówce,
- 6) Wymiana sprzętu informatycznego w szkołach,
- 7) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w szkołach podstawowych,
- 8) Remont dachu Szkoły Podstawowej w Trzęsówce,
- 9) Budowa sali gimnastycznej w Jagodniku.

VI. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

1. Zarządzanie szkołami, założenia:

- pełną odpowiedzialność za zarządzanie szkołą ponosi dyrektor, który odpowiada za politykę kadrową, kształtowanie dochodów oraz planowanie wydatków w ramach ustalonego planu finansowego,
- w zakresie polityki kadrowej należy dążyć do zatrudniania nauczycieli na pełnych etatach wykorzystując kwalifikacje nauczycieli do nauczania kilku przedmiotów,
- należy popierać zaangażowanie rodziców, nauczycieli w działania szkoły,
- należy być otwartym na powstawanie stowarzyszeń, fundacji oraz innych form wspierania działalności statutowej szkoły,
- należy być otwartym na propozycje funkcjonowania szkół w innej od dotychczasowej formie zarządzania, prowadzącej do efektywniejszego zarządzania.

2. Finansowanie oświaty w gminie Cmolas

Głównym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw. Jest ona w całości przekazywana do budżetów szkół. Poza budżetem złożonym z kwoty subwencji oświatowej przeznaczonym na funkcjonowanie szkół, w budżecie gminy z dochodów własnych planuje się wydatki między innymi na:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, konkursy,
- dotacje dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie gminy Cmolas,
- dotacje dla przedszkoli poza terenem gminy Cmolas do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Cmolas,
- inwestycje w obszarze oświaty.

3. Organizacja szkół:

Za optymalne uznaje się następujące liczby uczniów w oddziałach:

- optymalna liczba uczniów w klasach szkoły podstawowej – 18-26 uczniów,
- optymalna liczba uczniów w klasach łączonych – 20-22 uczniów,

W przypadku szkół, wobec których stwierdza się naruszenie wyżej wymienionych zapisów Wójt zarządza kontrolę finansowo-organizacyjną oraz ocenę zarządzania placówką przez

dyrektora. Na podstawie wniosków wynikających z kontroli i oceny Wójt wprowadza program naprawczy i w przypadku nieskuteczności programu naprawczego składa wniosek o likwidację placówki.

VII. ZAKOŃCZENIE

Polityka Oświatowa Gminy Cmolas na lata 2019-2024 jest swoistym drogowskazem dla rozwoju cmolaskiej edukacji. Jej realizacja będzie zależała od zaangażowania dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców gminy, jednostki samorządu lokalnego Urzędu Gminy Cmolas oraz Rady Gminy w Cmolasie. Na etapie planowania nie da się przewidzieć wszystkich przeszkód uniemożliwiających prawidłowe jej wdrożenie. Dlatego jej założenia należy traktować jako otwarte, mogące ulec modyfikacji w zależności od zmieniających się uwarunkowań.

ych z kontroli i oceny Wójt wprowadza
ności programu naprawczego składa wniosek

0-2024 jest swoistym drogowskazem dla
e zależała od zaangażowania dyrektorów
ostki samorządu lokalnego Urzędu Gminy
anowania nie da się przewidzieć wszystkich
wdrozenie. Dlatego jej założenia należy
acji w zależności od zmieniających się

Projekt Nr 4

**UCHWAŁA NR VI/...../19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019r.**

***w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Cmolas oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019r.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Cmolas, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Cmolas i inne organy, od dnia 1 września 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach
informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Cmolas.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Załącznik
do uchwały nr VII...../19
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 23 maja 2019r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cmolas, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cmolas oraz inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie	Cmolas 269	Dla klas I-III sołectwa: Cmolas, Dąbrówka, Jagodnik Dla klas IV-VIII sołectwa: Cmolas, Dąbrówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie
2.	Szkoła Podstawowa im. Z. Nowakowskiego w Trzęsówce	Trzęsówka 231	Sołectwo Trzęsówka i Kłodziny
3.	Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich	Ostrowy Tuszowskie 100a	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie i Toporów
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	Ostrowy Baranowskie 106	Sołectwo Ostrowy Baranowskie dla klas I-III
5.	Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	Poręby Dymarskie 157b	Sołectwo Poręby Dymarskie
6.	Szkoła Podstawowa w Hadykówce prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	Hadykówka 47	Sołectwo Hadykówka

**UCHWAŁA NR VI/ /19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2019r. na inwestycje drogowe.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 220 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpień 2009r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/35/19 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2019r. na inwestycje drogowe, wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Udziela się pomocy rzeczowej w kwocie 729.629,71 zł. słownie złotych: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 71/100 z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1223R
Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka - Siedlanka
od km 6+182 do km 6+912 w miejscowości Trzęsówka
w kwocie 432.551,18 zł.
- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162R
Mielec – Rzochów- Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie
–Potrąba na odcinku od km 17+570 do km 18+029
(strona prawa w Ostrowach Tuszowskich II etap
na odcinku 459 mb) w kwocie 297.078,53 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Nr 6

**UCHWAŁA NR VI/ 19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 503), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2019 r. Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029 ustalając dochody i wydatki na 2019 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.718.314,64 zł.
 - a) bieżące -33.410.747,44 zł
 - b) majątkowe -2.307.567,20 zł.
2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 36.091.108,05 zł.
 - a) bieżące- 30.367.544,45 zł.
 - b) majątkowe - 5.723.563,60 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2019-2029” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI / 2019 Rady Gminy w Cmolesku z dnia 23 maja 2019 w sprawie RPPF na 2019.

Lp	9	10	w tym:						z tego:					w tym:	
			Dochody ogółem * *	Dochody heritage *	dochody z tytułu udziału we współce z podatku dochodowego od osób fizycznych			Podatki i opłaty 3)	z tytułu od nieruchomości	z subwencji opieki	z tytułu dotacji i dotacji przeliczeniowych na cele bieżące	Dochody miejscowe *	z sprzedaży miejscu * x	w tym:	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3								1.1.4
2019	35 718 314,64	33 410 747,44	3 302 567,00	2 243 784,00	1 419 153,00	7 428 690,00	1 419 153,00	19 420 464,00	2 307 967,20	50 000,00	0,00	1,2.1	1,2.2		
2020	23 702 061,00	23 792 061,00	2 270 985,00	80 490,00	2 390 283,00	1 053 695,00	1 053 695,00	13 597 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 778 800,00	24 778 800,00	2 290 993,00	60 500,00	2 400 983,00	1 073 500,00	1 073 500,00	14 413 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 102 837,00	24 102 837,00	2 290 993,00	80 860,00	2 410 430,00	1 083 900,00	1 083 900,00	13 708 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 087 835,00	24 087 835,00	2 295 985,00	80 870,00	2 420 430,00	1 083 900,00	1 083 900,00	13 672 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 714 106,00	24 714 106,00	2 298 999,00	80 900,00	2 490 490,00	1 100 200,00	1 100 200,00	14 188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 022 160,00	25 022 160,00	2 298 999,00	80 900,00	2 490 490,00	1 110 200,00	1 110 200,00	14 591 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 659 731,82	23 659 731,82	2 304 600,00	80 900,00	2 460 800,00	1 120 300,00	1 120 300,00	13 108 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 078 732,50	24 078 732,50	2 310 700,00	80 900,00	2 473 800,00	1 130 400,00	1 130 400,00	13 591 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 391 631,00	24 391 631,00	2 310 800,00	80 900,00	2 675 600,00	1 120 500,00	1 120 500,00	13 364 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 391 949,00	24 391 949,00	2 300 500,00	80 500,00	2 600 750,00	1 120 500,00	1 120 500,00	13 269 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wykazuje się w tym celu wydatki z budżetu, w tym wydatki z budżetu na cel ogólny i wydatki z budżetu na cel szczególny.
2) Wykazuje się w tym celu wydatki z budżetu na cel ogólny i wydatki z budżetu na cel szczególny.
3) Wykazuje się w tym celu wydatki z budżetu na cel ogólny i wydatki z budżetu na cel szczególny.
4) Wykazuje się w tym celu wydatki z budżetu na cel ogólny i wydatki z budżetu na cel szczególny.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bezpańc x	z tytułu porzeczności i gwarancji x	w tym:		na spłaty przeszłych zobowiązań samorządowego podmiotu z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w projekcie lub w innych aktach prawa miejscowego w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu porzeczności i gwarancji x	z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w projekcie lub w innych aktach prawa miejscowego w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x	w tym:						
								dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x	dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x	dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x	dotacje i opłaty celowe w art. 248 ust. 1 ustawy x			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2019	36 091 100,05	30 397 344,45	0,00	0,00	X	178 427,00	178 427,00	24,53	24,53	21,54	21,54	21,54,1	21,54,2	2,3
2020	22 121 095,00	22 121 065,00	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 215 947,00	23 215 947,00	0,00	0,00	X	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 251 515,00	23 251 512,00	0,00	0,00	X	38 628,00	38 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 375 872,00	23 375 872,00	0,00	0,00	X	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 051 732,00	24 051 732,00	0,00	0,00	X	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 435 065,00	24 435 065,00	0,00	0,00	X	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 222 068,02	23 222 068,02	0,00	0,00	X	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 818 067,50	23 818 067,50	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 234 768,00	24 234 768,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 234 885,89	24 234 885,89	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W porównaniu z poprzednim latem w budżecie 2019-2024.

Lp	Wyszczególnienie	Wytek budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Koszty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody realizowane z zasobnym odzigu 6) x	
					4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	
2019		-372 785,41	1 537 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 842,82	0,00	372 785,41	0,00	4,41
2020		1 070 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 560 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		851 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		711 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		682 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		595 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		337 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		290 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0) W ramach wydatków nie wliczamy: - koszty projektów i tytuły przychodów budżetu - inne tytuły przychodów budżetu - inne tytuły przychodów budżetu - inne tytuły przychodów budżetu.

Lp	Rozchody budżetu X	z tego:							Kwota zobowiązań wydatków przypadających na poszczególne elementy budżetu	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o wydatki
		w tym:			inne rozchody finansowane ze środków budżetu X	Kwota zobowiązań przypadających na poszczególne elementy budżetu	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o wydatki			
		Spłaty od zobowiązań kredytów i pożyczek oraz wypłat pożyczek i kredytów	inne kwoty przypadające na dany rok budżetowy	inne kwoty przypadające na dany rok budżetowy							
		6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 164 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 853,31	0,00	3 043 202,96	3 043 202,96		
2020	1 670 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 668,31	0,00	1 970 865,00	1 970 865,00		
2021	1 580 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 665,31	0,00	1 860 885,00	1 860 885,00		
2022	851 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 660,31	0,00	851 025,00	851 025,00		
2023	711 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 887,31	0,00	711 663,00	711 663,00		
2024	852 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 821,31	0,00	682 376,00	682 376,00		
2025	565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 454,31	0,00	565 185,00	565 185,00		
2026	337 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 791,31	0,00	337 885,00	337 885,00		
2027	280 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 128,31	0,00	280 885,00	280 885,00		
2028	127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 063,31	0,00	127 063,00	127 063,00		
2029	127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 063,31	127 063,31		

Wyczerpująco służyć w szczególności wydatków w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego (Dz.U. poz. 1488 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz innych wydatków objętych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 423) oraz w art. 106 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 423).

Wyczerpująco służyć w szczególności wydatków w art. 106 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 423).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanego i realizacja budżetowa (10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tytułu:						
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.4.1	11.4.2	11.4
			Wydatki budżetu na wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte art. 236 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	6 880 899,82	2 385 596,00	0,00	0,00	0,00	11,8	11,8
2020	1 670 865,00	1 670 865,00	9 038 117,50	2 415 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 865,00	1 590 865,00	9 216 879,88	2 455 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	681 025,00	661 025,00	9 403 267,45	2 611 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 663,00	711 663,00	9 581 322,00	2 639 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 378,00	662 378,00	9 783 150,00	2 653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 185,00	665 165,00	9 978 812,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	537 685,00	537 685,00	9 968 812,00	2 676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 885,00	260 885,00	9 998 800,00	2 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 063,00	127 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 063,31	127 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Przeznaczenie wydatków budżetowych, które nie są wydatkami, pomimo faktu posiadania charakteru wydatków, wyrażonego w opisie wydatku w budżecie.
 11 W przedziale wydatków na inwestycje i świadczenia, jeżeli wydatki realizowane w celu 700 - Administracja publiczna w rozumieniu ustawy o wydatkach budżetowych, wydatki na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych, wydatki na świadczenia w ramach świadczeń budżetowych.
 12 W przedziale wydatków na świadczenia, które nie są wydatkami, pomimo faktu posiadania charakteru wydatków, wyrażonego w opisie wydatku w budżecie.
 13 W przedziale wydatków na świadczenia, które nie są wydatkami, pomimo faktu posiadania charakteru wydatków, wyrażonego w opisie wydatku w budżecie.

Lp	Wydatki mogące być pokryte lub zrealizowane w ramach projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu		Wydatki na realizację projektu	
	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej	Wzrost gospodarki krajowej
2019	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie lata	1 601 354,00	1 601 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Plan programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy zamieścić w załączniku do wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając jego zakres, cel, przedmiot, zakres, terminy realizacji, a także w tym celu:

Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty rat zapadalnych oraz wypłat pasywów finansowych o charakterze w porównaniu z pkt 5.1. Wynik z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już osiągniętych X	Kwota długu, którego planowane spłaty dobiegną się z wydatków budżetu X	Wysokość zwróconego długu X	Spłata zobowiązań wyznaczonych z lat ubiegłych i innych niż w poz. 14.3.3 X	zwiazane z zobowiązaniami do wydatków budżetu wyliczonych do planów finansowego długu publicznego X	w tym:		Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X
							Wpływy z tytułu wymagalnych porównań i gwarancji X	Wpływy z tytułu wymagalnych porównań i gwarancji X	
2018		14,1 0,00	14,2 0,00	14,3 0,00	14,3,1 0,00	14,3,2 0,00	14,3,3 0,00	14,4 0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

2) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

3) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

4) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

5) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

6) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

7) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

8) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

9) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

10) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

11) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

12) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

13) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

14) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

15) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

16) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

17) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

18) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

19) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

20) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

21) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

22) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

23) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

24) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

25) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

26) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

27) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

28) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

29) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

30) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

16) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

17) Wynik operacji finansowych nieosiągniętych na wydatkach budżetu, w tym: - rozliczenia (dotacje budżetowe) X

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2019-2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
W związku ze zmianami budżetu gminy na 2019 r. dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 maja 2019r. wprowadza się zmiany do WPF ustalając aktualne kwoty dochodów i wydatków w rozbiću na bieżące i majątkowe w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 35.718.314,64,00 zł.

- a) bieżące – 33.410.747,44 zł.
- b) majątkowe – 2.307.567,20 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 36.091.108,05 zł.

- a) bieżące -30.367.544,45 zł.
- b) majątkowe - 5.723.563,60 zł.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach bieżących zgodnie z Uchwałą Rady m. innymi odnośnie:

- Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego
- Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na wypłatę stypendiów dla uczniów
- Zwiększono plan dochodów i wydatków na zadanie Budowa placu zabaw w Jagodniku zgodnie ze złożonym wnioskiem
- Zwiększono plan wydatków na drogach gminnych w związku z planowanym dowozem kruszywa oraz bieżącymi remontami
- Zabezpieczono plan wydatków na opracowania projektowe
- Uaktualniono plan wydatków dotacji przekazywanej dla Stowarzyszeń z terenu gminy na zadania z zakresu oświaty
- W Opiece Społecznej dokonano zmiany rozdziału kasyfikacji w celu poprawnego przypisania odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- Zmniejszono plan wydatków na budowie chodników przy drogach powiatowych w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi

Nie dokonywano zmiany wykazu przedsięwzięć jako załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian, zmniejszono deficyt budżetu oraz przychody. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymogi ustawy.

**UCHWAŁA NR VI /19
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 23 maja 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 396.588,20 zł do kwoty 35.718.314,64 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 33.410.747,44 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 2.307.567,20 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.422,20
	a) dochody majątkowe	123.422,20
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich ,oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Budowa placu zabaw w Jagodniku -- 123.422,20</i>	123.422,20
801	Oświata i wychowanie	
	a) dochody bieżące	197.823,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197.823,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	56.120,00
80104	Przedszkola	141.703,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	141.703,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	a) dochody bieżące	75.343,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.343,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)	75.343,00
	Ogółem zwiększenia dochodów	396.588,20

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 884.839,00 do kwoty 36.798.369,34 zł. w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 30.756.454,34 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.041.915,00 zł.

600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne gminne	93.000,00
	a) wydatki bieżące	93.000,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	93.000,00
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -93.000,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – (zakup znaków i bieżących zakupów na utrzymanie dróg gminnych)	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych	73.000,00
	1. <i>letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych bieżące remonty – 57.000,00</i>	
	2. <i>dowóz kruszywa na drogi gminne – 16.000,00</i>	

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.746,00
	a) wydatki majątkowe	147.746,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw w Jagodniku- 24.323,80	24.323,80
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw w Jagodniku- 123.422,20	123.422,20
750	Administracja publiczna	
75095	Pozostała działalność	10.000,00
	a) wydatki bieżące	10.000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -10.000,00	
4300	zakup usług pozostałych - opracowania projektowe	10.000,00
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły Podstawowe	187.534,00
	a) wydatki bieżące	39.339,00
	wydatki jednostek budżetowych	39.339,00
	- dotacje na zadania bieżące	39.339,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" - 11.061,00	11.061,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa w Ostrowach Baranowskich kl. „1-3"-3.546,00 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8"-13.558,00 -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8"-11.174,00	28.278,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.914,00
	a) wydatki bieżące	72.914,00
	wydatki jednostek budżetowych	72.914,00
	- dotacje na zadania bieżące	72.914,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."0" - 30.523,00	30.523,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „0"-25.435,00 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „0"-16.956,00	42.391,00
80104	Przedszkola	69.895,00
	a) wydatki bieżące	69.895,00
	wydatki jednostek budżetowych	69.895,00
	- dotacje na zadania bieżące	69.895,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Stowarzyszenie Sióstr Szubieniczek w Cmolasie - Przedszkole Niepubliczne Cmolas Ochronka - 31.723,00 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas - Przedszkole Niepubliczne Cmolas 38.172,00	69.895,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	3.270,00

	szkołach	
	a) wydatki bieżące	3.270,00
	wydatki jednostek budżetowych	3.270,00
	- dotacje na zadania bieżące	3.270,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Niepubliczne Przedszkole Jagodnik – 3.270,00	3.270,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2.116,00
	a) wydatki bieżące	2.116,00
	wydatki jednostek budżetowych	2.116,00
	- dotacje na zadania bieżące	2.116,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku kl. „1-3” – 1.634,00	1.634,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”- 482,00	482,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.309,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79.309,00
	a) wydatki bieżące	79.309,00
	wydatki jednostek budżetowych	79.309,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -79.309,00	
3240	Stypendia dla uczniów	76.929,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.380,00
	- wkład własny 3.966,00	
	-dotacja 75.343,00	
852	Pomoc społeczna	367.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	367.000,00
	a) wydatki bieżące	367.000,00
	wydatki jednostek budżetowych	367.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 367.000,00	
3110	świadczenia społeczne (zmiana rozdziału klasyfikacji)	367.000,00
855	Rodzina	250
85503	Karta dużej rodziny	250
	a) wydatki bieżące	250
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-250	
4300	Zakup usług pozostałych realizacja karty dużej rodziny –dopłaty do wejść na basen – wkład własny	250
	Ogółem zwiększenia wydatków	884.839,00

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 707.261,29zł. do kwoty 36.091.108,05 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 30.367.544,45 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 5.723.563,60 zł.

600	Transport i łączność	320.940,29
60014	Drogi publiczne powiatowe	320.940,29
	a) wydatki bieżące	2.588,89
	wydatki jednostek budżetowych	2.588,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.588,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe I. Nadzór inwestorski - budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka- Siedlanka w miejscowości Trzęsówka(strona lewa) -Izdebnik- I.706,68 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec –Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie - Potrąba na odcinku od km.17+570 do km 18+029 prawa strona Ostrowy Tuszowskie II etap-882,21	2.588,89
	b) wydatki majątkowe	318.351,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostrowy Tuszowskie –Trzęsówka- Siedlanka w miejscowości Trzęsówka(strona lewa) -Izdebnik- 209.886,14 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec –Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie - Potrąba na odcinku od km.17+570 do km 18+029 prawa strona Ostrowy Tuszowskie II etap- 108.465,26	318.351,40
801	Oświata i wychowanie	19.071,00
80104	Przedszkola	8.689,00
	a) wydatki bieżące	8.689,00
	wydatki jednostek budżetowych	8.689,00
	- dotacje na zadania bieżące	8.689,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik - Przedszkole Niepubliczne Jagodnik -8.689,00	8.689,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	10.382,00
	b) wydatki bieżące	10.382,00
	wydatki jednostek budżetowych	10.382,00
	- dotacje na zadania bieżące	10.382,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie -8.483,00 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce -1.899,00	10.382,00
852	Pomoc społeczna	367.250,00
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367.000,00
	a) wydatki bieżące	367.000,00
	wydatki jednostek budżetowych	367.000,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 367.000,00	
3110	świadczenia społeczne (zmiana rozdziału klasyfikacji)	367.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	250,00
	a) wydatki bieżące	250,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 250,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	Ogółem zmniejszenia wydatków	707.261,29

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 219.010,49 do kwoty 372.793,41 .
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 219.010,49 do kwoty 1.573.642,82
3. Źródłem przychodów ustala się kredyt bankowy długoterminowy zmniejszony o kwotę 219.010.49 do kwoty 1.537.642,82 .
- a) na zaciąganie kredytów i pożyczek § 952 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zmniejszony o kwotę 219.010,49 do kwoty 372.793,41.
4. Zmniejsza się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie a planowanego deficytu budżetu o kwotę 219.010,49 do kwoty 372.793,41
5. Szczegółowe pozycje przychodów według klasyfikacji budżetowej określi załącznik nr 1.

§3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/ /19
Rady Gminy w Cmolasie
z 23 Maja 2019 r.

**Szczegółowe pozycje przychodów
wg. klasyfikacji budżetowej**

19.33

Zmniejszenia przychodów

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -219.010,49 zł

00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Cel	Kwota
Jednostka otrzymująca dotację		Rodzaj dotacji	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik			
Dz. 801 Rozdz. 80101 §2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły w Jagodniku	11.061
Dz. 801 Rozdz. 80103 §2540	Podmiotowa		30.523
Dz. 801 Rozdz. 80150 §2540			1.634
Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Jagodniku	-8.689
Dz. 801 Rozdz. 80149 §2540			3.270
Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek			
Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie	31.723
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas			
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	3.546
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie	13.558
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	11.174
Dz. 801 Rozdz. 80103 §2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	25.435
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie	16.956
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	-
Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Cmolasie	38.172
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2590		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich	-8.483
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówie	-1.899
		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	482